

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 82Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 1 У4-КА 175Инвентарный номер оборудования: 21757

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2019Окончание работ: октябрь 2019

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"05" ноября 2019 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19100035***Замена металлоконструкций ограждения и площадок*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Замена металлоконструкций площадки корпуса № 175		0,000
2	Демонтаж м/к площадок с ограждениями и лестничными маршами	т.	1,366
3	Изготовление и монтаж площадок с настилом и ограждением из уголка 50x50x5 мм, листовой, рифленой, просечной стали	т.	1,131
4	Изготовление и монтаж усиления площадок из уголка 50*5 Ст3сп5-св с шагом 700-800мм.	т.	0,048
5	Изготовление и монтаж м/к лестничных маршей из (швеллера № 16), ступенями из уголка 50x50x5мм и просечной стали, ограждением из уголка 50x50x5 мм и листовой стали.	т.	0,282
6	Замена металлического ограждения солерастворителя № 1		0,000
7	Демонтаж металлического ограждения	т.	0,300
8	изготовление монтаж ограждения из уголка 50x50x5 мм, 25x25x3 мм.	т.	0,335
9	Антикоррозийная обработка металлоконструкций площадки и ограждений		0,000
10	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	126,000
11	Обезжиривание м/к	м2	126,000
12	Огрунтовка м/к ХС-059 в один слой	м2	126,000
13	Окрашивание м/к ХС-759 в два слоя	м2	126,000
14	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	126,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.