

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 15
Наименование оборудования: Промышленная канализация
Инвентарный номер оборудования: 44510
Принадлежность объекту ИЭС: август 2022
Начало работ: октябрь 2022
Окончание работ:

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного механика
А.А. Зорин
2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 220600007

на Ремонт колодцев ПЛК №№57, 597, 708, 764, 690, 529, 527, 526

Основание: (шифр проекта, пункт плана работ или др.) Цех: 15 Корпус: 15

Работы планируются выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПЛК №57								
2	Разработка грунта 2 категории	м3	1,500						
3	Демонтаж люка с обоймой D=650мм (с сохранением)	шт	1,000						
4	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
5	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100	шт	норма	Подрядчик		
6	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,200	Раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
7	Монтаж существующего люка с обоймой D=650мм	шт	1,000	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
8	Устройство бетонного основания горловины колодца	м3	0,400	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
9	ПЛК №708		0,000						
10	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	0,450						
11	Демонтаж люка с обоймой D=600мм (с сохранением)	шт	1,000						
12	Разборка кирпичной кладки горловины колодца	м3	0,300						
13	Кирпичная кладка горловины колодца	м3	0,300	Кирпич керамический, полнотелый 250x125x65, М100	шт	норма	Подрядчик		
14	Устройство песчанного основания 100мм	м3	0,200	Раствор М50	м3	норма	Подрядчик		
15	Монтаж существующего люка с обоймой D=600мм	шт	1,000	Песок средней крупности	м3	норма	Подрядчик		
16	Устройство бетонного основания дороги	м3	0,450	Бетон В20	м3	норма	Подрядчик		
17	ПЛК №764								
18	Разборка бетонного основания дороги (бетон В20)	м3	1,000						

