

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

16.09.2021

09-51/0453РТД

от

№

Монтаж кабельной линии от корпуса 117 до корпуса 50 цеха 82

**1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с прокладкой кабеля от корпуса 117 до корпуса 50 цеха 82, согласно дефектной ведомости №1-09.

1.2. Подрядчик выполняет монтаж кабельной линии от корпуса 117 до корпуса 50 на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**2. Задачи:**

2.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в дефектной ведомости № 1-09.

2.2. Работы по монтажу кабельной линии от корпуса 117 до корпуса 50 цеха 82 выполнять согласно ПУЭ.

2.3. При обнаружении дефектов, в ходе проведения монтажа, не указанных в дефектной ведомости № 1-09 подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.4. Заказчик предоставляет давальческий материал согласно табличной части ведомости №1-09.

2.5. Подрядчик выполняет работы своим транспортом, механизмами и инструментом.

2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.7. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

**3. Требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД, при себе иметь СИЗ (каска, противогаз марки ДОТ).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ:

Наименование	Начало ремонта	Окончание ремонта
Монтаж кабельной линии от корпуса 117 до корпуса 50 цеха 82 согласно	15 октября 2021 года	30 ноября 2021 года

#### 4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам**

**А.Ю. Чагин**

Шаклеин 8(83361)69166  
Семёнов 8(83361)69420  
АС 2 16.09.2021

ООО "Газополлимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного энергетика

А.А. Шакин

Заказчик:

ОГЭ

Начало работ:

01.10.2021

Окончание работ:

30.11.2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-09

Монтаж кабельной линии от корпуса 117 до корпуса 50 цеха 82.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: пункт РФ 2021 № 53 (Справочно: использовать проект №1942-82-50-ЭМ)

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

82

Корпус:

50

Работы планируются выполняться силами: подрядная организация

Условия труда в зоне производства работ: работа на высоте до отм. +5,0; работа на улице

№ п/п	Наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытия указывать системы слотов с указанием точными слот)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка привязки работ, данные специфика условий)	Примечание
				Наименование (орг. постав. марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подразучив./зачасы)		
1	Установка и расборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 5 м. горизонтальная проекция	м2	98				подразучив	до отм. +5,0	
2	Монтаж лотка лещинчатого	шт	14	Лоток лещинчатый, высота боковой стенки 80 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм L5 Stribeck 11.8030NDZ. Приемы лотка LP1000NDZL (80шт.) Навесная соединительная ДКС (13 шт.) Комплект соединительный КС Maxi10 (L)PAC-5-10 (200 шт.) Анкер с болтом M10 CM431060 ДКС (200шт.)	шт	14	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5,0 чертёж 1942-82-50-ЭМ
3	Монтаж консоли	шт	80	Консоль обечеченная, 300 мм ВВЛ-40 ВВЛ4030NDZ	шт	80	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5,0 чертёж 1942-82-50-ЭМ
4	Монтаж стенового крепления (кронштейн)	шт	80	Стеновое крепление (кронштейн) LP5000NDZL	шт	80	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5,0 чертёж 1942-82-50-ЭМ

5	Монтаж угла горизонтального 90°С R600, высота 80 мм, ширина 300 мм	шт	2	L5 Serpichech LCS630NDZ	шт	2	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5.0 чертёж 1942-82-50-ЭМ
6	Монтаж угла вертикального шарнирного высота 80 мм, ширина 300 мм	шт	1	Угол вертикальный шарнирный, высота 80 мм, ширина 300 мм	шт	1	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5.0 чертёж 1942-82-50-ЭМ
7	Горизонтальный проход в стене до 0,2 м (под трубу Ду 65)	шт	4				заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5.0 чертёж 1942-82-50-ЭМ
8	Монтаж трубы водопроводной Ду 65 (гильза)	м	2	Ду 65*4,0 ГОСТ 3262-75	м	2	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5.0 чертёж 1942-82-50-ЭМ
9	Монтаж кабелей по установочным конструкциям и лоткам	м	260	Кабель АВВГ 3х120+1х95	м	260	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5.0 чертёж 1942-82-50-ЭМ
10	Монтаж концевой заделки	шт	4	Муфта АКВГП-1-(70-120)	шт	4	заказчик	Работа на высоте, работа на улице	отм. +5.0 чертёж 1942-82-50-ЭМ

Примечания:  
 Для выполнения работ необходимо предоставить Подразителю, и в исключении исключений Заказчика, указанным в табличной части ведомости дефектов. Монтаж кабельной линии выполнять согласно проекта №1942-82-50-ЭМ. Установка хвостов компрессоров марки НС-8 под №21/1.2" корпуса 50 века 82. Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляются Подразителю, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов и перечисленном ладном.

Места сварки (при необходимости) и конструкции кабельной трассы уточнить по месту.  
 Шифр чертёжа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывается в строке «Основание». Шифр чертёжа, который относится к конкретной ведомости, прописывается в столбце «Примечания».

Составил:  
 Энергетик цеха № 15 09 2021 г.  
 (должность) (дата)

Составил:  
 Начальник цеха 82 № 15 09 2021 г.  
 (должность) (дата)

Сметчик УЭБ № 15 09 2021 г.  
 (должность) (дата)

  
 А.О. Семёнов  
 (расшифровка подписи)

  
 А.М. Сабиров  
 (расшифровка подписи)

  
 Т.Л. Питримова  
 (расшифровка подписи)


**Техническое задание № 09-51/0453РТД от 16.09.2021 Монтаж кабельной линии от корпуса 117 до корпуса 50 цеха 82**

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Семёнов А.О.	Энергетик цеха	Семёнов А.О.	Энергетик цеха	16.09.2021 14:27:15	
Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	16.09.2021 14:23:50	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	16.09.2021 14:15:12	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	16.09.2021 13:58:55	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 16.09.2021