

  
31.07.2020

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по замене оконного остекления в корпусе 144.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Настоящее техническое задание является заданием на оказание услуг по замене оконного остекления в корпусе 144;
- 1.2 Строительные работы проводятся в г. Кирово-Чепецк, Кировской области на территории площадки завода ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»;
- 1.3 На предприятии действует пропускной режим.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

- 2.1 Основной объем выполнения работ определяется перечнем работ по дефектной ведомости №20030027 и проектом 2040-144-144-АС;
- 2.2 Полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы;
- 2.3 В смете предусмотреть выполнение работ по демонтажу существующего остекления из стеклоблоков; демонтаж швеллера по периметру существующего остекления; устройство лесов;
- 2.4 Работы выполнить согласно СП 48.13330.2011; СП 70.13330.2012;
- 2.5 Все используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, СП, ВСНы) и подтверждаются данными лабораторного контроля, сертификатами;
- 2.6 Материалы, применяемые для отделки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности;
- 2.7 По окончании работ «Подрядчиком» должна быть передана «Заказчику» вся исполнительная документация, предусмотренная СП 68.13330.2017;
- 2.8 Работы должны быть завершены не позднее 31.07.2020 г.;
- 2.9 Работы выполняются материалами «Подрядчика». Оборудование и инструмент для ремонтных работ предоставляется «Подрядчиком».