

**ОГЭ
(служба заказчика)****ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**от 19.11.2019 № 09-51/0461РТД**УТВЕРЖДАЮ**
Главный инженер
А.Ю. Иванов**Ремонт трансформатора
ТМ-1000/6 п/ст 19****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с капитальным ремонтом трансформатора ТМ-1000/6.

1.2. Подрядчик выполняет ремонт трансформатора на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

2. Задачи:

2.1. Выполнить ремонт и испытания трансформатора ТМ-1000/6 № 5937, замена силикагеля в термосифонном фильтре, дегазация масла (согласно дефектной ведомости №4), устранить дефект: омическое сопротивление по отношению к нулевому вводу вторичной обмотки показания отличаются от предыдущих (протокол 246/11 и протокол 166/9).

2.2. При обнаружении в ходе ремонта дефектов не указанных в ТЗ подрядчик сообщает об этом заказчику и составляется акт на дополнительные работы.

2.4. При обнаружении в ходе ремонта дефектов не указанных в дефектных ведомостях № 1,2 подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.5. Подрядчик выполняет работы своими материалами и своим инструментом.

2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.7. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ:

Тип трансформатора	Начало ремонта	Окончание ремонта
ТМ-1000/6 № 5937	15 мая 2020	15 июня 2020 года

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Заместитель главного инженера
по сервисным службам

А. Ю. Чагин

Ходырев 8(83361)69166
Хорошилов 8(83361)69086
Хардин 89195004781
ХА 1 19.11.2019

Техническое задание №09-51/0461РТД от 19.11.2019 Ремонт трансформатора ТМ-1000/6 п/ст 19

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	19.11.2019 11:41:20	
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	19.11.2019 11:34:20	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	19.11.2019 11:31:03	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	19.11.2019 11:21:35	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	19.11.2019 11:18:41	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 19.11.2019