


на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 27
Подрядчик: Подрядная организация

Зам. главного механика

П.В. Якимов
" 04 " 09 2018 г.

Наименование оборудования: КОЛОННА РЕКТИФИКАЦИОННАЯ D1200С С КУБОМИ ДЕФЛЕГМАТ.
Инвентарный номер оборудования: 10478
Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-П076-ПМ01-П.70.11
Начало работ: октябрь 2018
Окончание работ: февраль 2019. Для АК покрытия апрель-май 2019.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090004

Ремонт этажерки пиролизата. Замена м/к лестниц с отм.+2.4 до +16.8 м/о III-IV; Н-М.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м
В качестве справочной информации использовать чертежи №76 -54-141 АР-2; АР-3 и серию НИ-036.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж м/к лестниц с ограждениями с отм.+2.4 по +16.8.	т	1,330
2	Демонтаж м/к площадок с ограждениями с отм.+3.6 по +15.6.	т	1,890
3	Изготовление и монтаж м/к площадок с отм.+3.6 по +15.6 с ограждением высотой 1.2м	т	2,150
4	Изготовление и монтаж м/к лестниц с отм.2.4 по +16.8 с ограждением высотой 1.2м.	т	1,800
5	Изготовление и монтаж м/к усиления площадок из уголка 50*5 СтЗсп5-св с шагом 700-800мм	т	0,075
6	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	200
7	Обезжиривание м/к	м2	200
8	Огрунтовка м/к ХС-059 в два слоя	м2	200
9	Окрашивание м/к ХС-759 в 3 слоя	м2	200
10	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	200
11	Минимальная толщина АК покрытия	м2	120,000

СОСТАВИЛ:
Механик цеха


подпись

Северюхин С.Н.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель подрядчика


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 27


подпись

Блинов И.Б.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.