

Функционал:
Фонд:
Затраты:
Заказчик:
Наименование оборудования:
Инвентарный номер оборудования:
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ:
Окончание работ:

ОГМ ЗИС
ДРФ
ТР
Цех 28
НАСОСНАЯ ХЛОРЕТИЛА КОРПУС 238КОРПУС 238 (НАСОСНАЯ ХЛОРЕТИЛА)
21665

июнь 2022
сентябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
А.А. Зорин
" " 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22020012

на Замена дверных блоков на противопожарные

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: 238

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж деревянного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 0,92x2,38м)	шт	1,000				Подрядчик	в помещении	механизмы Подрядчика
2	Демонтаж деревянного дверного блока с коробкой (размер проема по откосам 0,92x2,28м)	шт	1,000						
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 0,92x2,38м*)	шт	1,000	металлический дверной блок противопожарный	шт	1			
4	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 (размер проема по откосам 0,92x2,28м*)	шт	1,000	металлический дверной блок противопожарный	шт	1			
5	Установка дверных доводчиков	шт	2,000	доводчик дверной	шт	2			
6	Огрунтовка дверных откосов за 2 раза	м2	2,800	грунтовка Cerasit CT17 или аналог	л	норма			
7	Штукатурка дверных откосов толщиной до 20мм	м2	2,800	штукатурка гипсовая Knauf Rotband или аналог	кг	норма			
8	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	2,800	шпатлевка Vetonit или аналог	кг	норма			
9	Окраска дверных откосов за 2 раза	м2	2,800	краска водоэмульсионная	кг	норма			
10	Ремонт цементной стяжки порога (толщиной до 20мм)	м2	0,180	цемен. песчан. раствор M150	м3	норма			
11	Уборка, погрузка, перевозка строительного мусора а/транспортом на расстояние до 35км	т	0,100						

12	*Размер противопожарных дверных блоков, сторону открывания уточнить по месту								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечания:
 Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
 Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
 Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ _____
 (должность)

" 28 " 02 _____ 2022 г.
 (дата)

 (подпись)

Копосов А.С.
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха №28 _____
 (должность)

" 28 " 02 _____ 2022 г.
 (дата)

 (подпись)

Скляров С.А.
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ _____
 (должность)

" 15 " 03 _____ 2022 г.
 (дата)

 (подпись)

Питиримова Т.Л.
 (расшифровка подписи)

№ п/п	Основание	Позиция	Дефект	Материал	Механизм	Примечание
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						