


Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ОТ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 27
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N54
Инвентарный номер оборудования: 21611
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: май 2021
Окончание работ: август 2021

на утверждении
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного механика
 А.А. Зорин
"18" января 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010017

Замена эвакуационной лестницы с южной стороны 9-го отделения корпуса 54а цеха №27

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Выполнить работы по проектам 54а АСР-10; 54а АСР-11; НИ-036 (лист 8, 103, 122):		
2	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (демонтаж (разборка) металлических конструкций)	т.	1,903
3	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (демонтаж (разборка) металлических конструкций)	т.	2,980
4	Демонтаж опорных конструкций этажерочного типа (демонтаж (разборка) металлических конструкций) стоек	т.	2,163
5	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки	т.	2,837
6	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т.	2,837
7	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т.	2,530
8	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т.	2,530
9	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (стоек)	т.	2,404
10	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (стоек)	т.	2,404
11	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление усиления площадок)	т.	0,261
12	Монтаж усиления площадок из уголка 50x5 Ст3сп5-св с шагом 700-800 мм	т.	0,261

13	Обработка металлоконструкций нейтрализатором ржавчины	м2	486,000
14	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций	м2	486,000
15	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-059	м2	486,000
16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 в три слоя	м2	486,000
17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 в один слой	м2	486,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


_____ подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

_____ подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27



_____ подпись

Калеменев А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


_____ подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.