

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 27" 28 " июль 2019 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС N2Инвентарный номер оборудования: 21469

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019Окончание работ: август 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19060032****Замена оконных блоков на ЦПУ**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2	6,100
2	Демонтаж подоконных досок	м2	1,120
3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления с площадью проема более 2м2. С устройством внутренних (350мм) и наружных откосов (200мм). 2 окна	м2	6,100
4	Устройство подоконной доски шириной 400 мм	м2	1,120
5	Замена отлива (шириной 200мм) из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м2	0,560
6	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 20 км	т.	1,100

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27


 подпись

Двинянинов А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

 подпись

Ф.И.О.