

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 28Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС N160Инвентарный номер оборудования: 21634

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: ноябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"12" ноября 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18110007*Устройство наружн. стен, и замена мет.констр. площадок обслуживания старого сжигания*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж покрытия кровли из профлиста с резкой в металлолом	м2	20,300
2	Демонтаж обшивки стен из листового металл толщиной 3 мм. с резкой в металлолом	т.	2,900
3	Демонтаж обшивки стен из профлиста с резкой в металлолом	м2	38,000
4	Демонтаж м/к каркаса с резкой в металлолом	т.	3,519
5	Устройство м/к каркаса из швеллера 14	т.	0,900
6	Очистка металла от старой краски и ржавчины	м2	49,300
7	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	95,000
8	Обеспыливание, обезжиривание м/к	м2	95,000
9	Покрытие м/к грунт-эмалью «АКРУС-эпокс С» в один слой	м2	95,000
10	Устройство облицовки наружных стен из сэндвич-панелей с минераловатным заполнением толщиной 120 мм по существующему каркасу (Шаг стоек и размеры каркаса взять согласно проекта 160-002) с устройством стыковочных и угловых элементов. (Наружняя сторона панелей гладкая RAL 5002).	м2	180,000
11	Устройство кровли из сэндвич панелей с минераловатным заполнением толщиной 120 мм по существующему каркасу. (Проект 160-002) с утеплением стыка между стеновыми и кровельными панелями минеральной ватой и устройством стыковочных и угловых элементов. (Наружняя сторона панелей RAL 5002).	м2	68,500
12	Устройство примыканий к стенам из сэндвич-панелей высотой до 600 мм в 2 слоя (Унифлекс)	м.п.	36,000
13	Установка металлического утепленного дверного блока	м2	2,100
14	Ремонт металлоконструкций площадки обслуживания		0,000
15	Демонтаж м/к площадок с ограждениями с резкой в металлолом	т.	2,400
16	Изготовление и монтаж м/к площадок (Проект 160-002)	т.	2,865
17	Изготовление и монтаж м/к лестниц (Проект 160-002)	т.	0,413

18	Обработка м/к нейтрализатором ржавчины	м2	168,000
19	Обеспыливание, обезжиривание м/к	м2	168,000
20	Огрунтовка м/к ХС-059 в два слоя	м2	168,000
21	Окрашивание м/к ХС-759 в три слоя	м2	168,000
22	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	168,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28



подпись

Скляров С.А.


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.