

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 104Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОРПУСА 4КОРПУСА 4АИнвентарный номер оборудования: 40851

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019Окончание работ: август 2019

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"18" июня 2019 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19060023****Ремонт кирпичной кладки наружной стены**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	разборка кирпичной кладки до 250мм толщиной	м3	2,300
2	Кладка участка наружной стены из кирпича толщиной до 250 мм	м3	2,700
3	Армирование кладки стен	т.	0,020
4	Сверление отверстий в кирпичных стенах	шт.	108,000
5	Установка арматуры рифленой А3 д8 мм. в готовые гнезда	т.	0,128
6	Устройство металлических перемычек из уголка 100x100x8	т.	15,000
7	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021	м2	0,500
8	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,500
9	Штукатурка поверхностей стен по кирпичу отдельными участками до 1м2 площади ц/песчаным раствором М150, толщ. 30мм.	м2	10,800
10	Погрузка мусора в автосамосвалы, перевозка до 15 км.	т.	4,750

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

  
 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 104


  
 подпись

Хорошилов Ю.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

  
 подпись

М.А. Гагаринов

Ф.И.О.