

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 30 " ноября 2017 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех ХЛФ

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Теплообменник С001.0025.00.000СБ

Инвентарный номер оборудования: 47389

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б2-Х.204

Начало работ: январь 2018

Окончание работ: май 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №17110075

Вскрытие, закрытие аппаратов Х-204/1,2

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка. Высота +15.0,+18.0,+22.5.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от трубопроводов Ду300	фл.соед.	4,000
2	Разборка фланцевых соединений Ду1200	фл.соед.	4,000
3	Установка и снятие тали г/п 1.0т	раз.	4,000
4	Снятие крышки весом 390кг при помощи крана отм.+22.5	шт.	2,000
5	Снятие крышки весом 390кг <i>на отметку +18.0</i>	шт.	2,000
6	Монтаж крышки весом 390кг. <i>в отметки +18.0</i>	шт.	2,000
7	Монтаж крышки весом 390кг при помощи крана отм.+22.5	шт.	2,000
8	Сборка фланцевых соединений Ду1200	шт.	4,000
9	Присоединение трубопроводов Ду300	фл.соед.	4,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ



подпись



Ф.И.О.