

на утверждении

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР А.А. ЗоринЗаказчик: Цех 20

" " 2021 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N106Инвентарный номер оборудования: 21523

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2021Окончание работ: июль 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010043***Ремонт кабинетов службы заказчика по ИТ в корпусе №106*

наименование работ

УТВЕРЖДАЮ:

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	<b>Тамбур</b>		
2	Демонтаж деревянного дверного блока (0,8x2,1м)	шт	1,0
3	Установка входного дверного блока ПВХ глухого с доводчиком (0,8x2,1м* размер, сторону открывания уточнить по месту)	шт	1,0
4	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором толщиной до 20мм (ЦПС марки М150, ротбанд или др.)	м2	0,5
5	Шпатлевка дверных откосов с грунтовкой поверхности	м2	0,5
6	Окраска простая водоэмульсионными составами дверных откосов за 2-а раза	м2	0,5
7	Установка дверного доводчика на сущ. металлическую дверь	шт	1,0
8	Очистка поверхности м/конструкций щетками (сущ.метал.дверь и обрамление проема)	м2	3,0
9	Обезжиривание поверхности м/конструкций щетками (сущ.метал.дверь и обрамление проема)	м2	3,0
10	Огрунтовка м/конструкций грунт ГФ-021 за 1-н раз (сущ. метал.дверь и обрамление проема)	м2	3,0
11	Окраска м/конструкций ПФ-115 за 2-а раза (сущ. метал.дверь и обрамление проема)	м2	3,0
12	Разборка и устройство штукатурки стен цем.-песчаным раствором толщиной до 20мм (ЦПС марки М150, ротбанд или др.)	м2	17,0
13	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	17,0
14	Шпатлевка поверхности стен	м2	17,0
15	Окраска простая водоэмульсионными составами поверхности стен за 2-а раза	м2	17,0
16	Демонтаж подвесного потолка плитка типа "Армстронг" на деревянном каркасе	м2	2,5
17	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	2,5
18	Разборка покрытия пола из керам. плитки	м2	0,9
19	Устройство покрытия пола из керам. плитки	м2	0,9
20	<b>Кабинет мастерские средств связи и сигнализации</b>		

21	Демонтаж деревянного дверного блока (0,85x2,1м)	шт	1,0
22	Установка деревянного дверного блока (шпонированного) с доводчиком, фурнитурой и замком (0,85x2,1* размер, сторону открывания уточнить по месту)	шт	1,0
23	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором толщиной до 20мм (ЦПС марки М150, ротбанд или др.)	м2	0,4
24	Шпатлевка дверных откосов с грунтовкой поверхности	м2	0,4
25	Окраска простая вододисперсионными составами дверных откосов за 2-а раза	м2	0,4
26	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	16,8
27	Выравнивание основания пола толщиной до 20мм (наливной пол Старатели или др.) с грунтовкой поверхности	м2	16,8
28	Устройство покрытия пола из линолеума полукommerческого	м2	16,8
29	Демонтаж плинтусов ПВХ	м	16,4
30	Устройство плинтуса ПВХ (с заглушками, угловыми и соединительными элементами)	м	16,4
31	Установка металлического порожка	м	0,9
32	Устройство внутренних откосов окна из ПВХ панелей	м2	1,5
33	Снятие обоев со стен	м2	43,0
34	Разборка и устройство штукатурки стен цем.-песчаным раствором толщиной до 20мм (ЦПС марки М150, ротбанд или др.)	м2	13,0
35	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	43,0
36	Шпатлевка поверхности стен	м2	43,0
37	Оклейка стен обоями улучшенных под покраску (стеклообои Inspire или аналог)	м2	43,0
38	Окраска обоев вододисперсионным составом	м2	43,0
39	Демонтаж светильников "Армстронг"	шт	6,0
40	Демонтаж подвесного потолка плитка типа "Армстронг" на деревянном каркасе	м2	16,8
41	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	16,8
42	Установка светильников светодиодных "Армстронг" 36-40W (материал Подрядчика)	шт	6,0
43	Окраска трубопроводов отопления и регистров (эмаль акриловая)	м2	2,5
44	<b>Кабинет начальника отдела связи и сигнализации</b>		
45	Демонтаж деревянного оконного блока (двойного размер по внутренним откосам 2,1x1,5м) с подоконной ж/бетонной доской	м2	3,15
46	Установка оконных блоков из ПВХ (размер 2,1x1,5м) профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) при наличии створок глухого остекления, установкой москитных сеток, с устройством внутренних (350мм) и наружных откосов (150мм). *Размер оконного блока уточнить по месту	м2	3,15
47	Устройство подоконной доски шириной 400 мм	м	2,1
48	Устройство отлива из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м2	0,42
49	Демонтаж деревянного дверного блока (0,85x2,1м)	шт	1,0
50	Установка деревянного дверного блока (шпонированного) с доводчиком, фурнитурой и замком (0,85x2,1* размер, сторону открывания уточнить по месту)	шт	1,0
51	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором толщиной до 20мм (ЦПС марки М150, ротбанд или др.)	м2	0,4

52	Шпатлевка дверных откосов с грунтовкой поверхности	м2	0,4
53	Окраска простая водоэмульсионными составами дверных откосов за 2-а раза	м2	0,4
54	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	10,2
55	Выравнивание основания пола толщиной до 20мм (наливной пол Старатели или др.) с грунтовкой поверхности	м2	10,2
56	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого	м2	10,2
57	Демонтаж плинтусов деревянных	м	13,0
58	Устройство плинтуса ПВХ (с заглушками, угловыми и соединительными элементами)	м	13,0
59	Установка металлического порожка	м	0,9
60	Снятие обоев со стен	м2	32,0
61	Разборка и устройство штукатурки стен цем.-песчаным раствором толщиной до 20мм (ЦПС марки М150, ротбанд или др.)	м2	9,5
62	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	32,0
63	Шпатлевка поверхности стен	м2	32,0
64	Оклейка стен обоями улучшенных под покраску (стеклообои Inspire или аналог)	м2	32,0
65	Окраска обоев водоэмульсионным составом	м2	32,0
66	Демонтаж светильников люминисцентных	шт	3,0
67	Демонтаж подвесного потолка плитка типа "Армстронг" на деревянном каркасе	м2	10,2
68	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	10,2
69	Установка светильников светодиодных "Армстронг" 36-40W (материал Подрядчика)	шт	3,0
70	Окраска трубопроводов отопления и регистров (эмаль акриловая)	м2	2,5
71	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку автотранспорт, перевозку мусора		

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
\_\_\_\_\_ подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**


Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_ подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник отдела  
связи и сигнализации

 01.02.21  
\_\_\_\_\_ подпись

Лазеев А.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

 01.02.21  
\_\_\_\_\_ подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.