

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"27" / 4 2020 г.

Функционал: СГМ ОБ

Фонд: ИНВ

Затраты: КС

Заказчик: Цех 15

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПАРОПРОВОД N24 ОТ УЗЛА 104 ДО УЗЛА 106

Инвентарный номер оборудования: 38584

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ТРМАГ

Окончание работ: апрель 2021

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20110020

Техническое перевооружение паропровода №6, РУ-104, РУ-2. Демонтаж.РУ-2.

наименование работ

### 1. Условия труда в зоне производства работ:

Улица. Эстакада ГалоПолимер. Помещение узла РУ-2 на эстакаде

В качестве справочной информации использовать чертежи проекта №1966-15-эстакада-ТС1

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	<b>Демонтаж арматуры</b>		
1	Клапан с пневмоприводом фл. Ду100 Ру16	шт.	2,000
2	Задвижка фланцевая Ду250 Ру16	шт.	2,000
3	Клапан предохранительный фл. СППК Ду150/200	шт.	2,000
4	Затвор приварной Ду300 Ру16	шт.	2,000
	<b>Демонтаж трубопроводов</b>		
5	ф25*3 В20	м	8,000
6	ф219*8 В20	м	5,000
7	ф219*8 В20 (свечи) - краном	м	14,500
8	ф273*8 В20	м	8,000
9	ф325*8 В20	м	0,720
10	ф426*10 В20	м	0,880
11	Демонтаж покрывного слоя из оц.стали s=1.0мм	м2	3,000
12	Из рулонных материалов (стеклоткань или рубероид)	м2	26,500
13	Демонтаж изоляции асбоцементной по сетке	м3	0,050
14	Демонтаж изоляции из асбошнура	м3	0,020
15	Демонтаж изоляции базальтовой (маты)	м3	2,000
20	Погрузка, перевозка металла труб, арматуры на расстояние до 3 км	т	4,000
21	Погрузка, утилизация изоляции	м3	2,500

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

  
подпись

  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 15

  
подпись

  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

  
подпись 27.11.20

Питиримова Т.Л.  
Ф.И.О.