

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех ХЛФ

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Аппарат закалочный реактора 1953-00.00.000СБ

Инвентарный номер оборудования: 47239

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б7-Р.701

Начало работ: май 2020

Окончание работ: май 2020

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"25" 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120010

Ремонт футеровки реактора Р-701. Замена горелочных камней.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа в замкнутых сосудах

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка кладки из огнеупорных изделий	м3	15,534
2	Очистка поверхности щетками	м2	40,000
3	Обеспыливание поверхности	м2	40,000
4	Обезжиривание поверхности	м2	40,000
5	Демонтаж диабазовой камнелитой плиткой	м2	40,000
6	Футеровка диабазовой камнелитой плиткой	м2	40,000
7	Футеровка стен плитными материалами из ШВП-350	м3	5,368
8	Кладка изделий муллитовых типа МЛЛ-1,3	м3	5,088
9	Кладка изделий муллитокорундовых МКС-90	м3	5,078
10	Кладка горелочных камней (6шт.)	м3	1,050
11	Уплотнение штуцеров и швов ватой МКРРХ-150	кг	267,600
12	Учесть вывоз мусора		+

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

подпись

Ф.И.О.