

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 82"28" апреля 2020 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2020Окончание работ: ноябрь 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040036***Ремонт резервуаров и отстойника солерастворителя № 2*

Функционал

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Нормальные условия, производство работна улице.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка бетонного основания днища БМ 150 толщ. 150 мм	м3	1,300
2	Разборка кирпичной кладки наружной стенки отстойника из к/у и глиняного кирпича толщ. 120 мм на растворе М 200ц	м3	15,000
3	Кирпичная кладка наружной стенки отстойника кирпичем марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200ц.	м3	15,000
4	Разборка кирпичной кладки прижимной стенки из к/у и глиняного кирпича толщ. 120 мм на растворе М 200ц	м3	8,350
5	То же, днища из к/у кирпича толщ. 120 мм	м3	3,970
6	То же, верха бетонных стен толщ. 65 мм	м3	1,660
7	Разборка гидроизоляции стен и днища из 2-х слоев изола на битумной мастике	м2	112,000
8	То же, из наплавленного материала (линокром) в 2 слоя	м2	18,000
9	Разборка цем.-песч. стяжки днища и верха стен толщ. 40 мм РМ 200ц	м2	58,730
10	Разборка штукатурки стен и зачеканки раствором между кладкой и гидроизоляцией ж/б стенки	м2	139,500
11	Обмазка бетонной поверхности стен и днища грунтовкой Бетоноконтакт за 1 раз	м2	128,500
12	Устройство цем.-песч. стяжки днища и верха стен толщ. 40 мм РМ 200ц	м2	58,730
13	Штукатурка стен цем. - песч. раствором толщ. 20 мм	м2	69,620
14	Огрунтовка основания из раствора битумной эмульсией	м2	128,500
15	Устройство гидроизоляции стен и днища наплавленным материалом (линокром без посыпки) в 2 слоя	м2	128,500
16	Сверление отверстий в ж/б стенах диаметром до 8 мм, толщ. стен 300 мм	шт.	206,000
17	Установка анкеров из арматуры диаметром 6 А-I	кг.	14,000
18	Кирпичная кладка прижимной стенки и днища кирпичем марки Кр-р-по 250 120 65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200ц.	м3	14,000

19	Зачеканка швов между прижимной стенкой и гидроизоляцией бетонной стены раствором М 200 толщ. до 30 мм	м2	69,600
20	Установка и разборка инв. трубчатых наружных лесов высотой до 6 м (горизонтальная проекция)	м2	9,000
21	Уборка строительного мусора спогрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 7 км	т.	37,500

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ



подпись

Тимирязева Т.А.

Ф.И.О.

СОСТАВИЛ:

Старший инженер

СОГЛАСОВАНО:

Представитель