

Техническое задание № 1 от 11.03.2019

Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в корпусах 82, 82г цеха 82 и монтаж системы оповещения управления эвакуацией в корпусе 81 цеха 82

1. Общие сведения.

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в корпусах 82, 82г цеха 82 согласно проекта: № 1900-82-82/82г «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией в корп. 82,82г»;
- 1.2. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по монтажу **системы оповещения управления эвакуацией** в корпусе 81 в **производственной части** цеха 82 согласно проекта: № 982-28-81-ПС «Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре». Производственная часть корпуса (2 очередь), без автоматизации задвижки и ручных извещателей. Для монтажа системы заказчиком предоставляются коробки монтажные КМ-О(Зк) количеством 49 шт. Система АУПС и СОУЭ в административной части смонтирована;
- 1.3. На предприятии действует пропускной режим и требования охраны труда;
- 1.4. Этапы выполнения работ:
 - 1.4.1. Первый этап – подготовка смет на выполнение работ и согласование с Заказчиком;
 - 1.4.2. Второй этап - закупка оборудования подрядчиком и проверка его соответствия Заказчиком;
 - 1.4.3. Третий этап - выполнение монтажных и пуско-наладочных работ.
 - 1.4.4. Четвертый этап-приемка выполненных работ Заказчиком.

2. Перечень работ:

- 2.1. Выполнить монтаж оборудования и материалов согласно проектной документации в коридорах административно-бытовой части 82 корпуса. Предусмотреть прокладку трасс и установочных элементов во всех административно-бытовых помещениях корпуса согласно проектной документации. Первая часть;
- 2.2. Выполнить монтаж оборудования и материалов согласно проектной документации в административных помещениях 82г корпуса;
- 2.3. Выполнить монтаж оборудования и материалов согласно проектной документации в производственных помещениях 81 корпуса;
- 2.4. Выполнить пуско-наладочные работы АУПС и СОУЭ в 82, 82г, 81 корпусах;
- 2.5. Подготовить сдаточную документацию по окончанию работ.
- 2.6. Выполнить монтаж оборудования и материалов в оставшихся административно-бытовых помещениях 82 корпуса согласно проектной документации. Вторая часть;
- 2.7. Выполнить пуско-наладочные работы АУПС и СОУЭ в 82 корпусе;
- 2.8. Подготовить сдаточную документацию по окончанию работ.

3. Требования к подрядной организации.

- 3.1. Наличие разрешительной документации на производство данных работ, сертификаты соответствия и т.д.;

- 3.2. Наличие протокола о проверке знаний по вопросам безопасности в рамках осуществления должностных обязанностей;
- 3.3. Наличие медицинских заключений подтверждающих отсутствие противопоказаний производству работ.
- 3.4. Срок производства работ - май 2019г.

Ведущий инженер ОПС

Д.А.Летов

Руководитель службы заказчика по ИТ

И.В. Зайцев