

Функционал: ОГМ ОБФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 82Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ТЕПЛООБМЕННИК ТНВИ-1200-06 ПОЗ.VII/1Инвентарный номер оборудования: 17173, 17174Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П.106.1Начало работ: апрель 2021Окончание работ: апрель 2021**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010015****Замена участка трубопровода заоложенной воды от отделения сушки хлора до теплообменников поз.106**

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность2. Материал трубопровода: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

из стали 20 группы «В» ГОСТ 8731-74

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтировать трубопровод Ду150 (в утиль)	м.п.	7,000
2	Демонтировать трубопровод Ду200 (в утиль)	м.п.	78,900
3	Демонтировать задвижку 30с41нж Ду100 (в утиль)	шт	1,000
4	Демонтировать задвижку 30с41нж Ду200 (в утиль)	шт	1,000
5	Демонтировать теплоизоляцию тр-да Ду200 (минераловатный прошивной мат s-70 мм, оштукатуреный по сетке)	м.п.	5,000
6	Демонтировать трубопровод Ду100 (в утиль)	м.п.	1,300
7	Монтировать трубопровод Ду200 (материал Подрядчика) Д218*6мм.	м.п.	79,700
8	Монтировать трубопровод Ду150 (материал Подрядчика) Д159*6мм.	м.п.	7,000
9	Монтировать задвижку 30с41нж Ду200 (материал Подрядчика)	шт.	2,000
10	Обеспылить наружную пов-ть монтируемых трубопроводов	м2	60,000
11	Обезжирить наружную пов-ть монтируемых трубопроводов	м2	60,000
12	Окрасить 2 слоями краски ХС-759 по 2 слоям грунта ХС-059	м2	60,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха



подпись




Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ



20.02.21
подпись



Ф.И.О.