

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 27

" " 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N54Инвентарный номер оборудования: 21611

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: декабрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100026***Ремонт полов 1й площадки цех 27 корпус 54*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж покрытия пола из метлахской плитки	м2	60,000
2	Демонтаж цементно песчаной стяжки толщиной 20 мм РМ 150	м2	60,000
3	Огрунтовка основания пола грунтом глубокого проникновения	м2	67,000
4	Устройство Цементно - песаной стяжки толщиной 20 мм РМ 150	м2	67,000
5	Устройство покрытия пола из метлахской плитки	м2	67,000
6	Огруновка бетонных фундаментов грунтом глубокого проникновения	м2	5,100
7	Облицовка фундаментов метлахской плиткой	м2	5,100
8	Погрузка мусора в а/самосвал, с перевозкой до 15 км	т	4,140
9	Утилизация строительного мусора	т	4,140

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика




 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27



 подпись

Блинов И.Б.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

 подпись

Ф.И.О.