

Заказчик: ОГЭ
 Начало работ: 1 квартал 2022
 Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

Ремонт кабинета № 115, 116 корпус 4 (электромонтажные работы)

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного энергетика
А.А. Шакин
 " 22 " 12 2021 г.

Основание: _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)
 _____ (шифр проекта, пункт плана работ или др.)
 Цена: 20 Корпус: 4

Работы планируются выполняться силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	Кабинет №115	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж светильника светодиодного 595*595	шт.	8,00						
2	Демонтаж выключателя ОП	шт.	1,00						
3	Демонтаж розетки ОП	шт.	8,00						
4	Демонтаж кабеля	м.	15,00						
5	Демонтаж кабель -канала	м.	14,00						
6	Монтаж светильника в подвесных потолках "Амстронг"	шт.	8,00	Светильник светодиодный б/у 595x595	шт.	8	Заказчик		
7	Монтаж выключателя ОП	шт.	1,00	Выключатель Хит 2 ОП ВА56-232	шт.	1	Подрядчик		
8	Монтаж розетки ОП	шт.	6,00	Розетка РА 16-007В 16А 250В	шт.	6	Подрядчик		
9	Монтаж кабель-канала	м.	14,00	Кабель-канал 25x16	м.	14	Подрядчик		
10	Монтаж кабеля в кабель-канале	м.	15,00	Кабель ВВГнг 3x2,5 б/у	м.	15	Заказчик		
Кабинет №116									
11	Демонтаж светильника светодиодного 595*595	шт.	8,00						
12	Демонтаж выключателя ОП	шт.	1,00						
13	Демонтаж розетки ОП	шт.	6,00						
14	Демонтаж кабеля	м.	15,00						
15	Демонтаж кабель -канала	м.	14,00						
16	Монтаж светильника в подвесных потолках "Амстронг"	шт.	8,00	Светильник светодиодный б/у 595x595	шт.	8	Заказчик		
17	Монтаж выключателя ОП	шт.	1,00	Выключатель Хит 2 ОП ВА56-232	шт.	1	Подрядчик		

Помещение

18	Монтаж розетки ОП	шт.	6,00	Розетка РА 16-007В 16А 250В	шт.	6	Подрядчик
19	Монтаж кабель-канала	м.	14,00	Кабель-канал 25x16	м.	14	Подрядчик
20	Монтаж кабеля в кабель-канале	м.	15,00	Кабель ВВГнг 3x2,5 б/у	м.	15	Заказчик

СОСТАВИЛ:

Руководитель службы

(должность)

" " " 20 г.

(дата)

(подпись)

Е.В. Чувашев
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Энергетик цеха

(должность)

" 22 " 12 20 21 г.

(дата)

(подпись)

А.А. Хардин
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

" 22 " 12 20 21 г.

(дата)

(подпись)

Т.С. Аксадова
(расшифровка подписи)

