

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 5Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Аммиачный конденсатор АК-10.60/6Инвентарный номер оборудования: 44362Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-0034-СКА2-П.7.3Начало работ: март 2021Окончание работ: март 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"Об" Сурск. 2021 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21030013****Монтаж конденсатора поз.7/3 корпус №34**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Установка и снятие домкрата г/п до 15т	шт	2,000
2	Установка и снятие лебедок г/п 3.2	шт	4,000
3	Демонтаж м/к после монтажа конденсатора	кг	400,000
4	Монтаж конденсатора (с исключением грузоподъемных механизмов) с высоты 3м	т	7500,000
5	Монтаж трубопровода ф57*4 09Г2С	м	3,500
6	Монтаж трубопровода ф133*5 09Г2С	м	0,700
7	Монтаж трубопровода ф38*3 09Г2С	м	5,000
8	Монтаж трубопровода ф219*8 09Г2С	св.соед.	10,000
9	Монтаж арматуры:		0,000
10	Вентиль Ду50 Ру25 фланц.	шт	1,000
11	Вентиль Ду25 Ру25 фланц.	шт	1,000
12	Вентиль трехходового Ду25 Ру40 фланц.	шт	1,000
13	Клапана предохранительного Ду25 Ру25 штуцерн.	шт	2,000
14	Манометра Ду10 Ру25 штуцерного	шт	1,000
15	Вентиль Ду10 углового штуцерн.	шт	4,000
16	Приварка фланцев Ду50	шт	1,000
17	Присоединение Ду18	штуцер.соед.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


_____ подпись

С.Н. Парфенов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5


_____ подпись

С.Л. Куликов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

 06.04.21
_____ подпись


_____ Ф.И.О.