

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: РФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 139Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОРП.151Инвентарный номер оборудования: 40781

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2019Окончание работ: март 2019

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"29" января 2019 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010045****Замена дверных блоков на противопожарные (хранилище архива)**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного дверного блока с отбивкой штукатурки в откосах (разм. 1x2,1м-2шт)	шт.	2,000
2	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером 1x2,1* м, сторона открывания-левая	шт.	2,000
3	Установка доводчика	шт.	2,000
4	Штукатурка дверных откосов цем.-песч. раствором	м2	3,120
5	Шпатлевка по штукатурке дверных откосов	м2	3,500
6	Окраска водоэмульсионными составами за 2 раза дверных откосов	м2	3,500
7	Ремонт цем.-песч. стяжки дверного порога	м2	0,500
8	Уборка строительного мусора из помещения, с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км Уборка строительного мусора из помещения, с выноской до 60 м, погрузкой в а/самосвал вручную, перевозкой до 20 км	т.	0,210

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мутных А.Л.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись_____

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 139



подпись

Андосов М.А.

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись_____

ф.и.о.