на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

_____ П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82

"21" января 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ТРУБОПРОВОД РАССОЛА ОТ 81 К.ДО К.175

Инвентарный номер оборудования: 21766

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ТРВХ-РАССОЛ175

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: июнь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19010008

Замена прокладок трубопровода рассола от корп.175 до корп.82

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изготовление прокладок Ду500 из ПОН s=4мм	шт.	65,000
2	Изготовление прокладок Ду600 из ПОН s=4мм	шт.	8,000
3	Резка абразивная фланцев Ду500 "накидных" на трубопроводе, на две части.	шт	20,000
4	Резка абразивная фланцев Ду600 "накидных" на трубопроводе, на две части.	шт	16,000
5	Резка абразивная новых фланцев Ду500 "накидных" на две части, снятие фасок - для монтажа	шт.	20,000
6	Резка абразивная новых фланцев Ду600 "накидных" на две части, снятие фасок - для монтажа	шт.	16,000
7	Замена "накидных" фланцев на трубопроводе Ду500	шт.	20,000
8	Замена "накидных" фланцев на трубопроводе Ду600	шт.	16,000
9	Срезка головок болтов, гаек М20 на трубопроводе, выбивка болтов	шт.	560,000
10	Замена прокладок на трубопроводе Ду500 с заменой болтов М20 (16 шт. на одном соединении). Болты должны быть полностью промазаны "солидолом жировым".	шт.	65,000
11	Замена прокладок на трубопроводе Ду600 с заменой болтов М20 (20 шт. на одном соединении). Болты должны быть полностью промазаны "солидолом жировым".	шт.	8,000
12	Демонтаж покрывного слоя из оцинкованной стали s=0,55 мм для дальнейшего использования	м2	80,000
13	Демонтаж изоляции из ППУ s=50мм для дальнейшего использования.	м3	3,100
14	Восстановление изоляции из ППУ s=50мм	м3	3,100
15	Восстановление покрывного слоя изоляции из оцинкованной стали s=0.55мм	м2	80,000
16	Демонтаж покрывного слоя изоляции из стеклопластика.	м2	30,000
17	Демонтаж изоляции базальтовой s=60мм	м3	1,200
18	Демонтаж и монтаж плит лотков весом 0,53т.	шт.	5,000
19	Пробивка в кирпичной кладке проёмов	м3	0,040

20	Заделка проёмов в стене цементным раствором	м3	0,040
21	Утилизация мусора	т	0,200

СОСТАВИЛ:
Механик цеха

подпись — Самаков Д.А.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель подрядчика

подпись — Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 82

подпись — Шибаков Д.С.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель КРУ

подпись — Болонкин М.А.
Ф.И.О.