



- Шит управления обогревом
- — Проводка в патрубке через стену
- — Соединительная коробка

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЩУО-1, ЩУО-2	Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 36 ЧХЛЗ IP31 400x400x250	2	сущ.
СК1.1, СК2.1	Коробка соединительная для подвода питания к нагревательным кабелям РТВ-602-2П/3П	2	сущ.
СК4.1	Коробка распределительная IP56 380x300x120 гладкие стенки	1	сущ.
СК4	Коробка соединительная для подвода питания к нагревательным кабелям РТВ-601-1П/1П	1	Тепломаг
СК4-н1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x2,5	25м	
СК4-н2	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15НТР2-ВР для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры промышленных трубопроводов и резервуаров, в том числе во взрывоопасных зонах, 2ЕхellТ3...Т6 X	35м	Тепломаг
СК1.1-н1, 2,н3, СК2-н1,н2	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 30ВТХ2-ВР для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры промышленных трубопроводов и резервуаров, в том числе во взрывоопасных зонах, 2ЕхellТ3...Т6 X	146 м	Тепломаг
ЩУО-1-н1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5x16	15м	сущ.
ЩУО-1-н3, ЩУО-2-н3	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x16	220 м	сущ.

- Общие данные см. черт. 1598-27-76-ЭМ4.1.
- Прокладки кабелей в стенах выполнить в существующих трубах.
- Место установки соединительных коробок, прокладку кабельных трасс и нагревательных лент уточнить при монтаже исходя из условий удобства монтажа и последующей эксплуатации оборудования с обязательным соблюдением требований нормативной документации.
- После монтажа и проверки нагревательной ленты на обогреваемые объекты смонтировать теплоизоляцию.
- После окончания монтажных работ на кожух теплоизоляции обогреваемых объектов нанести маркировку "ЭЛЕКТРООБОГРЕВ" через каждые 3м, но не менее 1 шт.

1598-27-76-ЭМ4.7				
ООО "ГалоПолимер Курово-Чепецк"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разраб.	Сиволоп			
Провер.	Коврижных			
Нач. отд.	Мисленников			
Нач. УНР	Орлов			
Н.контр.	Ковальцова			
Утв.	Щибанов			
Установка по получению аэрозольной смеси Х-124 и Х-С318. Электрообогрев линии сдувки с колонны поз.70/18 в отб.№5, №6 и электрообогрев линии пара и конденсата с выносных подогревателей поз.32/17,18			Стадия	Лист
План размещения оборудования и кабельных трасс			Р	1