

Функционал: ОГМ 05

Фонд: РФ

Затраты: КС

Заказчик: Цех 5

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Конденсатор 1АК-10.60/6 поз.12

Инвентарный номер оборудования: 45409

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-0034-СКА2-П.7.12

Начало работ: март 2020

Окончание работ: март 2020

на утверждение

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" " 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20030013

Монтаж конденсатора поз.7/12 корпус №34

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Степенность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Установка и снятие домкрата г/п до 15т	шт	2,000
2	Установка и снятие лебедок г/п 3.2	шт	4,000
3	Демонтаж м/к после монтажа конденсатора	кг	400,000
4	Монтаж конденсатора (с исключением грузоподъемных механизмов)	т	7500,000
5	Монтаж трубопровода ф57*4 09Г2С	м	4,700
6	Монтаж трубопровода ф133*5 09Г2С	м	0,700
7	Монтаж трубопровода ф32*3 09Г2С	м	5,000
8	Монтаж трубопровода ф219*8 09Г2С (2 катушки L-200)	св. соедин.	4,000
9	Монтаж арматуры:		0,000
10	Вентиль Ду50 Ру25 фланц. (без стоимости)	шт	2,000
11	Вентиль Ду25 Ру25 фланц. (без стоимости)	шт	1,000
12	Вентиль трехходового Ду25 Ру40 фланц. (без стоимости)	шт	1,000
13	Клапана предохранительного Ду25 Ру25 штуцерн.(без стоимости)	шт	2,000

14	Манометра Ду10 Ру25 штуцерного (без стоимости)	шт	1,000
15	Вентиль Ду10 углового штуцерн.(без стоимости)	шт	4,000
16	Приварка фланцев Ду50	шт	1,000
17	Присоединение Ду18	штуцер.соед.	1,000
18	Проведение ГИ межтрубного пространстваV=3,4м3	опер	1,000
19	Проведение ГИ трубного пространстваV=1,6м3	опер.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись

С.Н. Парфенов
ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 5


подпись

С.Л. Куликов
ф.и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ


подпись 27.04.201

А.И. Тимонина
ф.и.о.