

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Колонна Ч.ВЭМ80.00.000В0Инвентарный номер оборудования: 47332Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б5-К.502.2.АНачало работ: апрель 2019Окончание работ: апрель 2019

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"26" Декабрь 2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120051****Разборка, сборка колонны К-502/2а**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду400	шт	2,000
2	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду80	шт	2,000
3	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду50	шт	1,000
4	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду250	шт	1,000
5	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду150	шт	2,000
6	Разборка/сборка фланцевого соединеия Ду200	шт	1,000
7	Демонтаж/монтаж крышки Ду=1200мм на фланц.соединении (250кг) отм.+21.7м	шт	1,000
8	Демонтаж/монтаж царги Ду=1200мм на фланц.соединении Н=6796мм (2024кг) отм.+18.7м, отм.+12.7м	шт	1,000
9	Демонтаж/монтаж царг Ду=1200мм на фланц.соединении Н=4800мм (1564кг) отм.+12.7м, +6.7м	шт	2,000
10	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду80	шт	1,000
11	Демонтаж/монтаж барбатера 15кг	шт	1,000
12	Разборка/сборка фланцевого соединения Ду50	шт	1,000
13	Демонтаж/монтаж барбатера 7,8кг	шт	1,000
14	Демонтаж/монтаж элементов тарелок (38шт)	кг	1104,000
15	Изготовление, монтаж, демонтаж вспомогательных м/конструкций (материал Заказчика)	кг	1200,000

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер

подпись

Концев А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

подпись

Скляров А.

Ф.И.О.

Механик цеха

подпись

Киселов А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Волокин И.И.

Ф.И.О.