

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 28
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: КОРПУС N160
 Инвентарный номер оборудования: 21634
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: май 2018
 Окончание работ: август 2018

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"11" августа 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18040016

Ремонт рулонной кровли м/о 34-35/А-Д над лестничной клеткой (h=30м)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (9 слоев)	м2	105,000
2	Разборка цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40мм РМ 150ц	м2	105,000
3	Устройство цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150Ц	м2	105,000
4	Огрунтовка основания из раствора битумной эмульсией	м2	105,000
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов (линокром) в 2 слоя	м2	105,000
6	Разборка примыкания к парапету высотой 200мм заведенного на верх парапета 380мм (6 слоев)	пм	34,000
7	Устройство примыкания к парапету высотой 200мм с заведением на верх парапета 380мм линокромом в 2 слоя	пм	34,000
8	Устройство примыкания линокромом в 2 слоя к трубопроводу диаметром 180 мм высотой 200мм	шт	1,000
9	То же, диаметром до 40 мм	шт	3,000
10	Устройство падуги из раствора М 150ц	пм	34,000
11	Демонтаж парапетных плит размером 500х600х60мм	шт	42,000
12	Установка свесов парапетных из оцинкованной стали (парапет толщ. 380 мм)	пм	34,000
13	Замена карнизных свесов шириной до 500мм из оцинкованной стали	пм	26,000
14	Ремонт кирпичной кладки карниза и парапета глиняным кирпичем	м3	0,300
15	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 15 км и его утилизацией	м2	11,800

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28


 подпись

Скляров С.А.