

Функционал: ОГМ ОБ  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех ХЛФ  
 Подрядчик: Подрядная организация

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"12" марта 2019 г.Наименование оборудования: Колонна К-101 ВЭМ315.00.000ТПИнвентарный номер оборудования: 47267Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.101Начало работ: апрель 2019Окончание работ: апрель 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19030006***Монтаж трубопровода рецикла от блока №2 до блока №1. Врезка.*

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка. Многоярусная эстакада.Данную дефектную ведомость рассматривать вместо ДВ19010016 от 16.01.2019г.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж заглушек s=12мм Ст20 Ду500(550*550); Ду600 (650*650)	шт.	2,000
2	Демонтаж штуцера Ду20	шт.	2,000
3	Демонтаж м/к ограждений для дальнейшего использования	кг	15,000
4	Демонтаж трубопровода ф526*12 12Х18Н10Т	м	3,600
5	Сварные соединения при монтаже элементов трубопровода при врезке ф526*12 12Х18Н10Т	св.соед.	4,000
6	Сварные соединения при монтаже элементов трубопровода при врезке ф630*12 12Х18Н10Т	св.соед.	3,000
7	Изготовление и монтаж м/к для настила	кг.	120,000
8	Укладка деревянного настила	м2	4,000
9	Провести контроль соединений ф630*12 РК	соед.	1,000
10	Провести контроль соединений ф526*12 РК	соед.	1,000
11	ВИК всех соединений	%	100,000
12	Стилоскопирование	св.соед.	2,000
13	Дополнительное испытание на герметичность	м	3,200
14	Изготовление и монтаж опор	кг	95,000
15	Обработать м/к нейтрализатором ржавчины	м2	8,000
16	Обезжирить	м2	8,000
17	Окрасить ХС-759 в два слоя по двум слоям ХС-059	м2	8,000
18	Монтаж м/к ограждений	кг	15,000

СОСТАВИЛ:


Механик цеха


  
 подпись

  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


  
 подпись

  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха


  
 подпись

  
 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

  
 подпись

  
 Ф.И.О.