

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"15" 05 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 113

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Корпус №112

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2020

Окончание работ: сентябрь 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20040044

Ремонт кирпичной кладки наружной стены корпуса №112 (южная сторона)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м, работа с подмостей, лесов, люлек

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка кирпичной кладки стен	м3	5,5
2	Кладка отдельных участков стен с армированием и установкой анкерных изделий из кирпича М150 (ширина ремонтного участка 8м, высота здания 9м)	м3	6,0
3	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в автотранспорт, перевозку мусора		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 113

подпись

Лещенко А.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.