

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 27
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"09" / "07" 2018 г.

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76

Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: август 2018

Окончание работ: сентябрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18070006

Ремонт кровли над мех. мастерской

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	340,000
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	м2	70,000
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30мм (М-150)	м2	70,000
4	Смена отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм шириной до 400 мм	м.п.	34,000
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой эмульсией битумной	м2	310,000
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Унифлекс)	м2	310,000
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с фартуком шириной 300мм (Унифлекс)	м.п.	58,000
8	Устройство примыканий кровель в два слоя к воздуховодам D=1200мм высотой 250мм (Унифлекс)	шт.	2,000
9	То же D=400 мм	шт.	4,000
10	То же к уголку 63х63	шт.	16,000
11	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	20,573
12	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т.	15,912
13	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км с утилизацией	т.	4,661
14	Работа автокрана	маш./час	12,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазеин Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27

подпись

Блинов И.Б.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Кокорин А.В.

Ф.И.О.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18070006

Ремонт кровли над мех. мастерской

Нормальные условия

Условия труда в зоне производства работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли на рулонных материалах (до 6 слоев)	м2	340,000
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	м2	30,000
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм (М-150)	м2	30,000
4	Смена отливов на листовую оцинкованную сталь толщиной 0,52 мм шириной до 400 мм	п.м	34,000
5	Отрубка основания на бетон на растворе под водоотводящий ковер готовой смесью оптимальной маркировки	м2	310,000
6	Устройство кровельных водосточных воронок в два слоя (Унифлекс)	м2	310,000
7	Устройство примыканий кровли на наплавленные материалы к стенам и парапетам высотой до 600 мм с фартуком шириной 300 мм (Унифлекс)	п.м	28,000
8	Устройство примыканий кровли в два слоя к воздухоотводам D=150мм высотой 250мм (Унифлекс)	шт	2,000
9	То же D=400 мм	шт	4,000
10	То же к устью 63x63	шт	16,000
11	Подвозка для автомобильных перевозках мусора (срочного) порусской единицы	т	30,273
12	Перевозка срочного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т	12,912
13	Перевозка срочного мусора на расстояние до 12 км с утилизацией	т	4,861
14	Работа автотранса	маш.час	15,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер О.М.

Мазин Е.В.

Ф.И.О.

подпись