

на утверждении

Функционал: ОГМ ЗИС

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 27

" 22 " 04 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ,КОРПУС 49

Инвентарный номер оборудования: 21471

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: сентябрь 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040017

*Ремонт кирпичной кладки стен корпуса №49*


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа с подмостей, лесов, люлек

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	1800,000
2	Разборка кладки стен из кирпича	м3	60,000
3	Кладка стен кирпичных наружных из керамического кирпича одинарного полнотелого М150 размером 250x120x65 с лесов	м3	60,000
4	Армирование кладки стен рифленой арматурой из стали АIII диаметром 8 мм	т.	1,000
5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором на глубину 150мм диаметром 8 мм	отв.	600,000
6	Установка арматуры из рифленой стали АIII, диаметром 8 мм в ранее просверленные отверстия	т.	0,072
7	Кладка стен кирпичных наружных из керамического кирпича одинарного полнотелого М150 размером 250x120x65 с автовышки	м3	10,000
8	Работа автовышки	маш./час	120,000
9	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий из уголка 100x100x8мм	т.	0,490
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	16,170
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	16,170
12	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы	т.	123,660
13	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	т.	123,660

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Мазейн Е.В.

ф.и.о.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

подпись

ф.и.о.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 2

подпись

Двинянинов А.В.

ф.и.о.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

подпись

ф.и.о.