

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ИНВ
 Затраты: КС
 Заказчик: Цех 82
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: КОРПУС 82
 Инвентарный номер оборудования: 21674
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: апрель 2019
 Окончание работ: июнь 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"27" февраля 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020003

Устройство напольного покрытия в коридоре АБК 4-й, 2-й этаж

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность

| №/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | Единица измерения | Количество |
|------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 4-й этаж | | |
| 2 | Разборка покрытия пола из линолеума | | |
| 3 | Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого | м2 | 26,500 |
| 4 | Установка плинтусов ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами | м2 | 26,500 |
| 5 | Установка металлических порошков | пм | 24,000 |
| 6 | Простая штукатурка стен толщ. 20мм | пм | 8,000 |
| 7 | 2-й этаж | м2 | 0,500 |
| 8 | Разборка деревянных плинтусов | пм | 39,500 |
| 9 | Разборка порошков из металлической ленты шириной 60 мм | пм | 9,500 |
| 10 | Разборка напольного покрытия из линолеума | м2 | 50,000 |
| 11 | Разборка дощатого пола из шпунтованной доски по деревянным лагам | м2 | 50,000 |
| 12 | Устройство гидроизоляции бетонного основания пола полиэтиленовой пленкой в 1 слой | м2 | 50,000 |
| 13 | Засыпка и разравнивание керамзитного слоя толщ. 80 мм | м2 | 50,000 |
| 14 | Установка кромочной демпферной ленты | пм | 52,000 |
| 15 | Проливка керамзитного слоя цементным молочком | м2 | 50,000 |
| 16 | Устройство цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150ц | м2 | 50,000 |
| 17 | Устройство напольного покрытия пола из полукоммерческого линолеума | м2 | 50,000 |
| 18 | Установка плинтусов из ПВХ с заглушками, внутренними и наружными углами | пм | 42,000 |
| 19 | Установка металлических порошков | пм | 15,200 |
| 20 | Простая штукатурка стен толщ. 20мм | м2 | 4,800 |
| 21 | Дополнительные работы | | |
| 22 | Уборка помещения от строительного мусора с выноской из помещения до 80 м, погрузкой в а/самосвал, перевозкой до 7 км | т | 2,400 |
| 23 | Материалы должны соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности | | |

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



Туснолов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.