

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех ХЛФПодрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: Теплообменник 600ХНГ-0,6-1,0-М17/20Г-2-2-У-ИИнвентарный номер оборудования: 47226Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-Х.104.1Начало работ: март 2019Окончание работ: май 2019

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 27 " 12 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120060*Демонтаж трубопровода нагнетания от НЦ-104/1,2 до К-102.*

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение от оборудования Ду50	фл.соед.	2,000
2	Отсоединение от оборудования Ду80	фл.соед.	2,000
3	Отсоединение от оборудования Ду200	фл.соед.	3,000
4	Демонтаж трубопровода ф89*4 12Х18Н10Т	м	10,000
5	Демонтаж трубопровода ф108*4 12Х18Н10Т	м	50,000
6	Демонтаж крана шарового Ду15	шт.	2,000
7	Демонтаж крана шарового Ду25	шт.	2,000
8	Демонтаж арматуры фланцевой Ду80 Ру16	шт.	4,000
9	Демонтаж арматуры фланцевой Ду100 Ру16	шт.	7,000
10	Демонтаж арматуры фланцевой Ду100 Ру16 электроприводом	шт.	2,000
11	Демонтаж расходомера Ду100 Ру40	шт.	1,000
12	Демонтаж изоляции из матов минераловатных толщиной S=40мм	м3	1,100
13	Демонтаж покрывного слоя из оцинкованной стали	м2	18,000

СОСТАВИЛ:


Механик цеха


 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха


 подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


 подпись

Ф.И.О.


 Ф.И.О.