

ОГМ**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****УТВЕРЖДАЮ****Главный механик****П.В. Иванов**от 30.03.2020 № 10-50/01093П

**на проведение работ по
обследованию с оформлением
технического отчета о состоянии
строительных конструкций
здания корпуса №160 в осях 38-
39/В-Г отм.+13.200м**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:**

- ✓ Юридическое лицо, имеющее представительство на территории РФ.
- ✓ Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 12.0.230-2007 (является преимуществом).
- ✓ Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля и диагностики на указанный вид работ.
- ✓ Наличие полиса страхования ответственности исполнителя за качество услуг.
- ✓ Наличие специалистов, имеющих, в том числе удостоверения (протоколы):
 - по охране труда;
 - пожарной безопасности.
 - промышленной безопасности – группа А (области аттестации)
- ✓ Соблюдать требования промышленной, экологической, противопожарной безопасности, правила охраны труда и внутри объектного режима.
- ✓ Вести техническую документацию для подтверждения сроков и объемов выполненных работ, предусмотренных Договором в соответствии с нормативными документами, действующими в области промышленной безопасности.
- ✓ По предварительному запросу предоставить Заказчику в лице уполномоченного представителя возможность ознакомиться с документацией и ходом выполнения работ.

На все материалы и оборудование, применяемые при оказании услуг на объекте, Исполнитель представляет паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, НТД и другими и другими нормативными актами в области промышленной безопасности.

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Наименование объекта закупки	Проведение работ по обследованию с оформлением технического отчета о состоянии строительных конструкций здания корпуса №160 в осях 38-39/В-Г отм.+13.200м
2	Сведения об объекте	<p>Техническая характеристика здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Год постройки – 1966г., 1972г.; ✓ Использование производственный корпус; ✓ Размеры в плане: Основное строение: 25,44х(125,42+34.07)+18.48х24.94+103.13х24.86+25.25х5.00; ✓ Высота (средняя): Основного строения: Н=20.72м.; ✓ Общая площадь строения – 7208.4м².; ✓ Общий объём строения – 149358м³.; ✓ Фундаменты – ж/б ленточный, ж/б стаканного типа; ✓ Полы – бетонные, плиточные; ✓ Стены – кирпичные, колонны ж/б; ✓ Кровля – совмещённая мягкая рубероид по ж/б плитам; ✓ Перекрытие – ж/б сборное; <p>Этажность – 4 (четыре) этажа.</p>
3	Основание для проведения работ (оказания услуг)	Служебная записка от цеха №28 от 20.03.2020 №72-20/1655 о расчете элементов перекрытия и колонн
4	Цель проведения работ (оказания услуг)	<p>1. Проверка (на дополнительную нагрузку 10 тонн при демонтаже/монтаже хлоратора поз.5/4) соответствия элементов сооружений нормам, критериям и условиям, установленным правилами, инструкциями и другими нормативными документами Ростехнадзора на методы контроля и испытаний, в части обеспечения безопасной эксплуатации.</p> <p>2. Определение возможности, сроков и параметров дальнейшей безопасной эксплуатации.</p>
5	Требования на результат осуществления закупки	<p>1. Услуги должны быть предоставлены согласно Техническому заданию в полном объеме и в установленные сроки.</p> <p>2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием.</p>
6	Сроки оказания услуг	II квартал 2020 г.
7	Условия оплаты	<p>1. Оплате подлежат только фактически оказанные услуги.</p> <p>2. Оплата производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней на основании выставленного Исполнителем счета и Акта об оказанных услугах (работах). Акт об оказании услуг подписывается со стороны заказчика после предоставления</p>

	УТВЕРЖАЮ Инженер	1. Утверждаю №3 2. Оплаты производятся за счет средств заказчика.
		технического отчета о состоянии строительных конструкций здания корпуса №160 в осях 38-39/В-Г отм.+13.200м. Авансовый платеж не предусмотрен.

**Заместитель главного
механика по надзору за ЗИС**

А.А. Зорин

		УТВЕРЖАЮ Инженер
--	--	---------------------

Тех.задание №10-50/01093П от 30.03.2020 на проведение работ по обследованию с оформлением технического отчета о состоянии строительных конструкций здания корпуса №160 в осях 38-39/В-Г отм.+13.200м
 Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Зорин А.А.	Заместитель главного механика по надзору за зданиями и сооружениями	Зорин А.А.	Заместитель главного механика по надзору за зданиями и сооружениями	30.03.2020 11:13:01	

Распечатал



/Копосов Андрей Сергеевич/ 30.03.2020