

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: Д РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 24

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС N144

Инвентарный номер оборудования: 21515

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019

Окончание работ: июль 2019

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 29 " 05 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050049

Замена напольного покрытия в коридоре корпуса №144


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	42,300
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м.п.	30,700
3	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м.п.	20,300
4	Разборка оснований пола из ДВП	м2	51,000
5	Устройство основания пола из фанеры толщиной 10 мм	м2	51,000
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	м2	102,000
7	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	51,000
8	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	40,900
9	Установка металлических порошков	м.п.	10,700
10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	1,189
11	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	1,189

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 144



подпись

Созонтов С.Ю.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись

Болонкин М.Е.

Ф.И.О.