

ОГЭ
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

04.06.2021

№ 09-51/0245РТД

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

**Изменение схемы электроснабжения холодильной станции установки получения хлороформа в цехе №28****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение всех эл. монтажных работ по изменению схемы электроснабжения холодильной станции установки получения хлороформа цеха №28.

1.2. Подрядчик выполняет эл. монтажные работы на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

2. Задачи:

2.1. Выполнить электромонтажные работы указанные в дефектной ведомости №8 от 04.06.2021.

2.2. При обнаружении в ходе эл. монтажных работ, работ не указанных в дефектной ведомости, подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.4. Подрядчик предоставляет приемно-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.).

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ: с 15.10.2021 до 30.10.2021.

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;

4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.

4.1.3. Гарантийные обязательства.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Зам.главного инженера
по сервисным службам**

А.Ю. Чагин

ООО "Трансформатор Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖАЮ
Зам. главного инженера
М.В. Ковалева

07.10.2021

Заказчик:
Начало работ:
Окончание работ:

01.10.2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕЛОМОСЬТЬ № 9
проектные и монтажные работы по устранению аварии на стабилизаторе холостого хода трансформатора № 009 в г.д. 28
(наименование работ в записи, наименование объекта)

Основание: тех решение №09-72 от 03.09.2020
(номер проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28 Сортух:

Работы планируются выполнять силами:

подразделения

Условия труда на высоте.

№	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для пометки указывать систему слова с указанием толщин, слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти		Комплектовка ТМЦ (подразл./заказчик)	Условия выполнения работ (улицы/помещения, отступы, продолжительность работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортимент, марка)	Ед. изм.				Кол-во
1	Демонтаж силового кабеля открыто по остаткам на кабельных лотках	м.	220	АВБСШВ 3*185+1*95	м.	220	подразлчнк	улица, высота с 2 м до 24 м	
2	Демонтаж автоматического выключателя подстанции	шт.	1	АВМ-41В выключатель с механическим приводом In=300 А Un=500 В, 3 полюсный	шт.	1	подразлчнк	стесненные	
3	Демонтаж автоматического выключателя	шт.	1	ВА 53-41 In=800 А Un=640 В, 3 полюсный	шт.	1	подразлчнк	стесненные	
4	Монтаж автоматического выключателя	шт.	1	ВА 53-41 In=800 А Un=640 В, 3 полюсный, выданной с механическим приводом	шт.	1	подразлчнк	стесненные	
5	Монтаж силового кабеля открыто по остаткам на кабельных лотках	м.	220	АВБСШВ 3*185+1*95	м.	220	подразлчнк	улица, высота с 2 м до 24 м	

Примечание:
Для выполнения работ необходимо предоставить (выдать), за счет заказчика материалы, инструменты, оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ (использовать индивидуальную и коллективную защиту, использовать в соответствии с действующими нормами в области охраны труда и техники безопасности).
Профи чистота (грязь), старый материал не вли в работу, за исключением случаев, когда это не предусмотрено в проекте.

20.10.2021

20.10.2021

20.10.2021

(подпись)
С.А. Сидорова
(подпись)

(подпись)
А.А. Боткина
(подпись)

(подпись)
С.А. Сидорова
(подпись)

С.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

А.А. Боткина
(расшифровка подписи)

С.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

Экспертный центр
(подпись)

Счетная УОБ
(подпись)

Техническое задание №09-51/0245РТД от 04.06.2021 Изменение схемы электроснабжения холодильной станции установки получения хлороформа в цехе №28

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	07.06.2021 07:47:23	
Болтышев А.А.	Энергетик цеха	Болтышев А.А.	Энергетик цеха	07.06.2021 07:07:56	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	04.06.2021 17:27:10	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	04.06.2021 16:48:45	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 07.06.2021