

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 82

" 11 " сентября 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175Инвентарный номер оборудования: 21758

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: октябрь 2018Окончание работ: январь 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18090021 на 1м3 кладки***Ремонт резервуаров и отстойника солерастворителя № 2 (предварительный объем кладки 60 м3)*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условияКирпич марки Кр-р-по 250*120*65/1НФ/125/2,0/50/ ГОСТ 530-2012

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка бетонного основания днища БМ 150 толщ. 150мм	м3	0,091
2	Разборка кирпичной кладки прижимной стенки из к/у и глиняного кирпича толщ. 120мм на цем. растворе	м3	0,597
3	То же, днища из к/у кирпича толщ. 120мм	м3	0,284
4	То же, верха бетонных стен толщ. 65мм	м3	0,119
5	Разборка гидроизоляции стен и днища из 2-х слоев изола на битумной мастике	м2	7,951
6	То же, из наплавленного материала (линокром) в 1 слой	м2	1,216
7	Разборка цем.-песч. стяжки днища и стяжки верха стен толщ. 40мм РМ 200ц	м2	4,195
8	Разборка штукатурки стен и зачеканки швов между кладкой и ж/б стенкой	м2	9,946
9	Обмазка бетонной поверхности стен и днища грунтовкой Бетоноконтант	м2	9,168
10	Устройство цем.-песч. стяжки днища и верха стен толщ. 40мм РМ 200ц	м2	4,195
11	Штукатурка стен цем.-песч. раствором толщ. 20 мм	м2	4,973
12	Огрунтовка основания из раствора битумной эмульсией	м2	9,168
13	Устройство гидроизоляции стен и днища наплавленным материалом (линокром) в 2 слоя	м2	9,168
14	Сверление отверстий в ж/б стенах диаметром до 8мм, толщ. стен 300мм	отв.	14,710
15	Установка анкеров из арматуры диаметром 6 А-I	кг	0,976
16	Кирпичная кладка прижимной стенки и днища кирпичем марки Кр-р-по 250*120*65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 200 толщ. стен 120мм	м3	0,881
17	То.же, верха бетонных стен толщ. 65мм	м3	0,119
18	Зачеканка швов между прижимной стенкой и гидроизоляцией бетонной стены раствором М200 толщ. до 30мм	м2	4,973
19	Установка и разборка инв. трубчатых наружных лесов высотой до 6м (горизонтальная проекция)	м2	0,638

20	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 7 км	т	2,653
----	--	---	-------

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


_____ подпись

Туснолов А.П.
_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


_____ подпись

Сабреков А.М.
_____ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


_____ подпись


_____ Ф.И.О.