

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 20
Подрядчик: Подрядная организация
Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ КОРП.23
Инвентарный номер оборудования: 40757
Принадлежность объекту IFS:
Начало работ: июнь 2021
Окончание работ: июль 2021

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 08 " 04 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21030015

Замена напольного покрытия на первом этаже корпуса №23


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плинтусов из ПВХ	м.п.	83,000
2	Демонтаж порошков	м.п.	17,700
3	Разборка покрытия пола из ламинированных досок	м2	127,000
4	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческого) насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	127,000
5	Устройство плинтусов ПВХ	м.п.	83,000
6	Укладка металлического накладного профиля (порога, уголка)	м.п.	17,700
7	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,690
8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15км	т.	0,690

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики



подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.