

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 20

"02" 04 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВИнвентарный номер оборудования: 40839

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019Окончание работ: апрель 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040001****Ремонт кабинета №226**

наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плинтусов ПВХ	м.п.	11,000
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	8,800
3	Демонтаж светильников с сохранением	шт.	2,000
4	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" с сохранением	м2	9,200
5	Снятие обоев	м2	32,000
6	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	10,200
7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	м2	10,200
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Ceresit СТ17)	м2	32,000
9	Шпатлевка стен (Vetonit LR)	м2	32,000
10	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) "Короед"	м2	32,000
11	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке стен	м2	32,000
12	Устройство покрытий пола из ламината	м2	8,800
13	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м.п.	11,000
14	Укладка металлического накладного профиля (порожек)	м.п.	0,900
15	Установка решеток жалюзийных радиаторных 600*900мм	шт.	1,000
16	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» ранее демонтированных	м2	9,200
17	Установка СВД светильников в подвесных потолках ранее демонтированных	шт.	2,000

18	Смена розеток одинарных Basic 55 (цвет бежевый)	шт.	5,000
19	Монтаж розеток двойных Basic 55 (цвет бежевый)	шт.	1,000
20	Смена выключателей одноклавишных Legrand Anam (цвет бежевый)	шт.	1,000
21	Штробление стен	м.п.	10,000
22	Установка розеток двойных скрытой установки RG45 (Legrand, цвет бежевый)	шт.	1,000
23	Огрунтовка поверхностей дверного порога лаком XB-784, первый слой (в два слоя)	м2	0,200
24	Огрунтовка поверхностей дверного порога лаком XB-784, последующий слой (в два слоя)	м2	0,200
25	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы вручную	т.	0,364
26	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	т.	0,364

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики



подпись

Андосов М.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.