

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10-17/1069
на демонтаж/монтаж коллектора подачи рассола на фильтры поз.23.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по демонтажу и монтажу элементов коллектора подачи рассола на фильтры поз.23.
- 1.2. Работы проводятся на территории Заказчика (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2) в цехе 82.
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ – открытые или полукрытые площадки; действующее производство.
- 1.4. На предприятии действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. По окончании выполнения работ предоставить заказчику исполнительную документацию.

3. Содержание работ:

- 3.1. Выполнить объем работ по демонтажу/монтажу коллектора подачи рассола на фильтры поз.23, в объеме дефектной ведомости №21010035 (Приложение №1).
- 3.2. Работы выполнить материалами Заказчика и Подрядчика. Заказчик предоставляет элементы трубопровода новые (Таблица №1) и б/у в соответствии с ДВ №21010035 (Приложение №1). Оборудование и все прочие материалы предоставляет Подрядчик.

Таблица №1 – Список новых элементов тр-да, получаемых со склада Заказчика

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Переход Ду 350x150 L=500мм СТП 044-54-02	шт.	1
2.	Отвод Ду150 СТП 044-54-02	шт.	10
3.	Катушка Ду150 L=1350мм СТП 044-54-02	шт.	1
4.	Катушка Ду150 L=2000мм СТП 044-54-02	шт.	1
5.	Катушка Ду150 L=1870мм СТП 044-54-02	шт.	1
6.	Катушка Ду150 L=1670мм СТП 044-54-02	шт.	1
7.	Катушка Ду150 L=1880мм СТП 044-54-02	шт.	1

4. Сроки производства работ:

- 4.1. Срок выполнения работ – апрель 2021 г. (Во время остановочного ремонта завода. Ориентировочно – 6-7 суток).
- 4.2. Полный перечень работ проработать непосредственно на месте производства работ.
- 4.3. Время допуска к выполнению работ необходимо согласовать с технологической службой цеха.

5. Требования к коммерческому предложению.

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов Подрядчика указать отдельно), условия оплаты, срок производства работ в календарных днях и гарантийные обязательства.
- 5.2. Указать о готовности к заключению договора по типовой форме договора подряда ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» либо об отказе в её использовании.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в Приложении №2.
- 5.4. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в Приложении №3.

Ведущий инженер по организации
эксплуатации и ремонту

Погудин П.В.

Заместитель главного механика

Якимов П.В.