

Функционал: ОГМ ЗИСФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 112Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 140Инвентарный номер оборудования: 40778

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: январь 2021Окончание работ: апрель 2021

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 25 " 12 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20120010*Косметический ремонт кабинетов лабораторий №№111, 207 корпуса №140*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Лаборатория №111	-	-
2	Разборка покрытия пола из метлахской плитки 100x100мм	м2	77,000
3	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной толщиной 40 мм	м2	77,000
4	Разборка плинтусов из цементно-песчаного раствора	п.м.	35,000
5	Разборка деревянных плинтусов	п.м.	5,000
6	Демонтаж деревянного дверного полотна (размер полотна 0,9x1,9 Н - 1 шт)	м2	1,710
7	Демонтаж деревянной дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (размер блока 1,0x2,0 Н - 1 шт)	шт.	1,000
8	Разборка оконных переплётов остеклённых (размер проёма 1,6x2,3 Н - 2 шт)	м2	7,360
9	Демонтаж деревянных оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах (размер проёма 1,7x2,4 Н)	шт	2,000
10	Демонтаж оконных металлических решеток	т.	0,060
11	Демонтаж оконного отлива из оцинкованной стали В= 250 мм, длиной 1,7 м	шт.	2,000
12	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен толщиной 40 мм	м2	50,000
13	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	2,000
14	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения (Ceresit СТ 17, либо аналог)	м2	77,000
15	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной толщиной 40 мм с добавлением фиброволокна	м2	77,000
16	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки на плиточный клей (Ceresit CM 11, либо аналог), с предварительной грунтовкой пола (Ceresit СТ 17, либо аналог)	м2	77,000

17	Устройство плитусов из керамогранитной плитки на плиточный клей (Ceresit CM 11, либо аналог), с предварительной оштукатуркой (Ceresit СТ 17, либо аналог)	п.м.	40,000
18	Установка металлического двупольного дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером: 1,2х2,2Н	шт.	1,000
19	Установка дверного доводчика (материал подрядчика)	шт.	1,000
20	Расчистка дверных откосов вручную от старой краски более 10%	м2	1,000
21	Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой Кнауф Ротбанд, либо аналог и грунтовкой "Бетонконтакт Ceresit СТ19" , либо аналог)	м2	2,700
22	Установка профиля углозащитного оцинкованного на откосы и углы дверей, колонн и т.д. штукатуркой гипсовой (Кнауф Ротбанд, либо аналог)	п.м.	16,000
23	Шпатлевание дверных откосов за 1 раз (шпатлёвкой Weber Vetonit LR Plus, либо аналог)	м2	2,700
24	Простая окраска дверных откосов фасадной краской за 2 раза	м2	2,700
25	Окрашивание водоэмульсионными составами (фасадной краской) поверхностей деревянных дверей за 2 раза, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	8,000
26	Установка оконных блоков ПВХ с одной поворотной-откидной посередине и двумя глухими створками по бокам одной глухой верхней створкой, с отливами В = 250 мм, подоконными досками из ПВХ В = 500мм, москитными сетками, отделкой наружных В = 250 мм и внутренних В = 400 мм откосов панелями из ПВХ , двойной стеклопакет (размер проёма 1,7х2,4*Н - 2 шт)	шт.	2,000
27	Установка внутренних металлических раздвижных или распашных оконных решеток (готовое изделие) с запорным устройством (материал подрядчика)	шт.	2,000
28	Установка штор жалюзиных вертикальных (материал подрядчика)	м2	10,800
29	Обработка поверхности стен антисептирующим составом (Ceresit СТ99, либо аналог)	м2	50,000
30	Простая штукатурка поверхности стен внутри здания гипсовой штукатуркой (Кнауф Ротбанд, либо аналог) толщиной 40 мм., с предварительной оштукатуркой стен (Ceresit СТ 17, либо аналог)	м2	50,000
31	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой Кнауф Ротбанд, либо аналог и грунтовкой "Бетонконтакт Ceresit СТ19" , либо аналог)	м2	100,000
32	Шпатлевание стен за 1 раз (шпатлёвкой Weber Vetonit LR Plus, либо аналог)	м2	150,000
33	Простая окраска стен фасадной краской за 2 раза	м2	150,000
34	Ремонт поверхности потолка (ребристых ж/б плит), ремонтной смесью, толщиной до 10 мм. (Ceresit CX5, либо аналог), с предварительной оштукатуркой разрушенных мест оснований ("Бетонконтакт Ceresit СТ19" , либо аналог)	м2	3,000
35	Обезжиривание поверхности потолка (ребристых ж/б плит)	м2	115,000

36	Окрашивание водоэмульсионными составами (фасадной краской) поверхностей ребристых ж/б плит потолков за 2 раза, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	115,000
37	Очистка металлоконструкций (вентиляция, шкафов, трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) вручную щетками	м2	54,000
38	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций (вентиляция, шкафов, трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	270,000
39	Окраска металлических поверхностей (вентиляция, шкафов, трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) водоэмульсионными составами (фасадной краской) за 2 раза	м2	270,000
40	Лаборатория №207	-	-
41	Разборка покрытия пола из метлахской плитки 100x100мм	м2	50,000
42	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной толщиной 40 мм	м2	50,000
43	Разборка плинтусов из цементно-песчаного раствора	п.м.	32,000
44	Демонтаж деревянного дверного полотна (размер полотна 0,9x2,1 Н - 1 шт)	м2	1,890
45	Демонтаж деревянной дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (размер блока 1,0x2,2 Н - 1 шт)	шт.	1,000
46	Разборка оконных переплётов остеклённых (размер проёма 1,7x2,3 Н - 2 шт)	м2	7,820
47	Демонтаж деревянных оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах (размер проёма 1,8x2,4 Н)	шт.	2,000
48	Демонтаж оконных металлических решеток	т.	0,060
49	Демонтаж оконного отлива из оцинкованной стали В= 250 мм, длиной 1,7 м	шт.	2,000
50	Демонтаж с последующей установкой штор жалюзийных вертикальных (с сохранением материала)	м2	9,600
51	Снятие деревянных подоконных досок	м2	1,560
52	Огрунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения (Ceresit СТ 17, либо аналог)	м2	50,000
53	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной толщиной 40 мм с добавлением фиброволокна	м2	50,000
54	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки на плиточный клей (Ceresit CM 11, либо аналог), с предварительной огрунтовкой(Ceresit СТ 17, либо аналог)	м2	50,000
55	Устройство плинтусов из керамогранитной плитки на плиточный клей (Ceresit CM 11, либо аналог), с предварительной огрунтовкой(Ceresit СТ 17, либо аналог)	п.м.	32,000
56	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60, размером: 1,0x2,2Н	шт.	1,000
57	Установка дверного доводчика (материал подрядчика)	шт.	1,000
58	Расчистка дверных откосов вручную от старой краски более 10%	м2	1,000
59	Сплошное выравнивание поверхностей дверных откосов из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой Кнауф Ротбанд, либо аналог и грунтовкой "Бетонконтакт Ceresit СТ19" , либо аналог)	м2	1,200

60	Установка профиля углозащитного оцинкованного на откосы и углы дверей, колонн и т.д. штукатуркой гипсовой (Knauf Ротбанд, либо аналог)	п.м.	84,000
61	Шпатлевание дверных откосов за 1 раз (шпатлёвкой Weber Vetonit LR Plus, либо аналог)	м2	1,200
62	Простая окраска дверных откосов фасадной краской за 2 раза	м2	1,200
63	Установка оконных блоков ПВХ с одной поворотной-откидной посередине и двумя глухими створками по бокам одной глухой верхней створкой, с отливами В = 250 мм, подоконными досками из ПВХ В = 400мм, москитными сетками, отделкой наружных В = 300 мм и внутренних В = 300 мм откосов панелями из ПВХ, двойной стеклопакет (размер проёма 1,7х2,4*Н - 2 шт)	шт.	2,000
64	Установка внутренних металлических раздвижных или распашных оконных решеток (готовое изделие) с запорным устройством (материал подрядчика)	шт.	2,000
65	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей толщиной до 10 мм., (штукатуркой гипсовой Кнауф Ротбанд, либо аналог и грунтовкой "Бетонконтакт Ceresit СТ19", либо аналог)	м2	120,000
66	Шпатлевание стен за 1 раз (шпатлёвкой Weber Vetonit LR Plus, либо аналог)	м2	120,000
67	Простая окраска стен фасадной краской за 2 раза	м2	120,000
68	Ремонт поверхности потолка (ж/б плит), ремонтной смесью, толщиной до 10 мм. (Ceresit CX5, либо аналог), с предварительной огрунтовкой разрушенных мест оснований ("Бетонконтакт Ceresit СТ19", либо аналог)	м2	3,000
69	Обезжиривание поверхности потолка (ж/б плит)	м2	60,000
70	Окрашивание вододисперсионными составами (фасадной краской) поверхностей ж/б плит потолков за 2 раза, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	60,000
71	Очистка металлоконструкций (вентиляция, шкафов, трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) вручную щетками	м2	5,000
72	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций (вентиляция, шкафов, трубопроводов и радиаторов отопления и т.д)	м2	22,000
73	Окраска металлических поверхностей (вентиляция, шкафов, трубопроводов и радиаторов отопления и т.д) вододисперсионными составами (фасадной краской) за 2 раза	м2	22,000
74	В смете предусмотреть работы по погрузке и перевозке строительного мусора	-	-

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



подпись

Яговкин М.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЦЗЛ №111



подпись

Митюков С.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ


_____ 25.12.20

подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.