

# Техническое задание №10-17/1072

Замена закалочников Т-101/3а,б. Замена газохода от Р-101/1 до Т-101/3а,б.  
Блок №1. Цех 28 (ХФМ).

## 1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по замене закалочников Т-101/3а,б и газохода от Р-101/1 до Т-101/3а,б во время общезаводской остановки.
- 1.2. Работа проводится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на территории цеха 28 на производственной площадке «Хлороформ».
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ – этажерка, стесненность, работы на высоте.
- 1.4. На предприятии действует пропускной режим.

## 2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. После выполнения работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.

## 3. Содержание работ

- 3.1. Выполнить работы по замене закалочников Т-101/3а,б и газохода от Р-101/1 в Т-101/3а,б согласно дефектных ведомостей №21010002, №21010003 (Приложение №1).  
В качестве справочной информации использовать чертежи №435-28-160-ТК-89 и № П001.0064.00.000СБ. (Приложение №2)
- 3.2. Общие требования к монтажу:  
основные материалы предоставляет заказчик, расходные - подрядчик;  
специальную технику заказывает заказчик (краны, вышки);  
количество расходных материалов, необходимых для выполнения работы подрядчик определяет самостоятельно.
- 3.3. Заказчик выдает закалочники Т-101/3а,б для замены.
- 3.4. Заказчик выдает материалы для замены трубопроводов ф820\*10 09Г2С (10Г2), ф630\*10 12Х18Н10Т, ф426\*10 09Г2С (10Г2), ф57\*3 09Г2С (10Г2), ф89\*4 09Г2С (10Г2), ф108\*4 09Г2С (10Г2), ф159 09Г2С (10Г2).

## 4. Сроки производства работ

- 4.1. Работы будут производиться в общезаводскую остановку на площадке «Хлороформ» 04.2021г.
- 4.2. Даты проведения работ согласовать с механиком и технологическими службами цеха 28.
- 4.3. Ориентировочное время остановки- 10к.д.
- 4.4. Ориентировочное время производства работ 3-4к.д.
- 4.5. Время выдачи оборудования в ремонт уточнить у технологической службы цеха.

## 5. Требования к коммерческому предложению

- 5.1. В коммерческом предложении указать: виды работ, стоимость выполнения работ с НДС (1ДВ=1 смета), стоимость материалов указать отдельно, а так же условия оплаты.
- 5.2. В коммерческом предложении указать гарантийные обязательства.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в приложении №3.
- 5.4. В коммерческом предложении указать срок производства работ в календарных днях.
- 5.5. В сметных расчетах давальческие материалы указывать с 0 стоимостью, после соответствующего пункта работ.

Зам. главного механика –  
руководитель службы заказчика

Ведущий инженер  
по подготовке производства

№ телефона контактного лица: 8 (83361) 6-92-05; 8-953-134-47-21.  
e-mail контактного лица: [ShipulinAV@halopolymer-kc.com](mailto:ShipulinAV@halopolymer-kc.com)



Якимов П.В.



Шипулин А.В.