


Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

 А.А. Зорин /
 "18" февраля 2020 г.
Заказчик: Цех 27Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2020Окончание работ: июнь 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20020051

Монтаж молниеприемника на скруббере 42Б

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж м/конструкций сварных молниеотводов	т.	0,110
2	Изготовление молниеприемника выполнить согласно проекта №76-76-ЭМ-А3	шт.	1,000
3	Установка стальных сварных молниеотводов окрашенных (молниеприемник М-11)	т.	0,136
4	Установка проводника заземляющего открытого из полосовой стали 4*40мм. Ст3	м.п.	60,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27


 подпись


Калеменев А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


 подпись


 Ф.И.О.