на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

_____ П.В. Якимов

"06" 11 2018 г.

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 24

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: СОСУД С РУБАШКОЙ V=1,6М3

Инвентарный номер оборудования: 20112

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-024-П145-СК32-П.678.2

Начало работ: ноябрь 2018

Окончание работ: декабрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100050

Замена м/к площадки под оборудование м/о 40-41; Г- М в корпусе 145 отм.0.00 (газгольдерное отд. №2)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж:		
2	- балки - двутавр 40Б1	т.	0,130
3	- балки - двутавр 30Б1	т.	0,177
4	- балки - двутавр 16Б1	т.	0,085
5	- балки - двутавр 10Б1	т.	0,062
6	- швеллера 12У	т.	0,047
7	- уголка L75x8	т.	0,065
8	- уголка L50x5	т.	0,047
9	- уголка L40x4	т.	0,004
10	- полосы стальной горячекатаной толщ. 3 мм.	т.	0,028
11	- прутка стальн диам. 18 мм.	т.	0,343
12	- временных опор (труба Ф108)	т.	0,055
13	Отсоединение и присоединение опоры сборника от м/к	опер.	9,000
14	Изготовление и монтаж:		
15	- опор (труба Ф108)	т.	0,115
16	- балки - двутавр 40Б1	т.	0,144
17	- балки - двутавр 30Б1	т.	0,197
18	- балки - двутавр 16Б1	т.	0,095
19	- балки - двутавр 10Б1	т.	0,069
20	- швеллера 12У	т.	0,052
21	- уголка L75x8	т.	0,071
22	- уголка L50x5	т.	0,052
23	- уголка L40x4	т.	0,004
24	- полосы стальной горячекатаной толщ. 3 мм.	т.	0,031
25	- прутка стальн. диам. 18 мм.	т.	0,385
26	Обеспыливание	м2	46,000
27	Обезжиривание	м2	46,000
28	Огрунтовка ХС-059 2 слоя	м2	46,000
29	Окрашивание ХС-759 3 слоя	м2	46,000
30	Финишное покрытие - лак 724 1 слой	м2	46,000

31	Минимальная толщина АКЗ покрытия 150 мкм		
32	Уборка и вывоз мусора		

СОСТАВИЛ:
Механик цеха

подпись — Толстобров М.А.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель подрядчика

подпись — Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 24

подпись — С.Н. Панкратов
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель КРУ

подпись — Белошкин С.И.
Ф.И.О.