

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 107
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: КОРПУС 70
 Инвентарный номер оборудования: 40852
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: апрель 2021
 Окончание работ: июнь 2021

на утверждени

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

23 " ноября 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20110024

Ремонт кровли над бытовками корп. 70

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 6 слоев)	м2	304,000
2	Разборка примыканий кровель из рулонных материалов до 6 слоев 15 м.п.	м2	9,000
3	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной 300мм толщиной 0,7мм	м.п.	40,000
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм из раствора М150	м2	60,000
5	Огрунтовка оснований из раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м2	304,000
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Унифлекс)	м2	304,000
7	Устройство примыканий кровель к парапетам в два слоя высотой до 600мм без фартука	м.п.	15,000
8	Устройство примыканий кровель в два слоя к трубам и воздуховодам D=300 высотой 250мм (с устройством падуг)	шт.	4,000
9	Устройство примыканий кровель в два слоя к трубам и воздуховодам D=110 высотой 250мм (с устройством падуг)	шт.	2,000
10	Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм	м2 покрытия	8,500
11	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	4,883
12	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т.	4,883
13	Работа автокрана	маш. час	8,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 107



подпись

Кайсин В.Г.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


подпись 24.11.20

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.