

**ОГМ**  
**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный механик****П.В. Иванов**от 13.05.2022 № 10-17/1342**На демонтаж корпусов ООО**  
**«ГалоПолимер Кирово-Чепецк»****1. Общие сведения**

Настоящее техническое задание предусматривает выполнение работ по демонтажу производственного корпуса №27 и здания корпуса 31А. Демонтаж преимущественно осуществляется в зачёт стоимости материалов образованных при демонтаже.

Рекомендуем посетить место будущего производства работ в период формирования коммерческого предложения для более детального ознакомления с объектом и формирования точной стоимости коммерческого предложения.

**2. Местоположение, размещение объекта**

Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, промышленная площадка ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**3. Заказчик, адрес**

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный 2.

**4. Краткая характеристика объекта демонтажа**

- Корпус 27 (размер в плане (площадь) 1491,9м<sup>2</sup>, этажность – 2 этажа):
  - Фундамент здания железобетонный ленточный, стаканного типа;
  - Стены наружные кирпичные, каркас железобетонный; стены внутренние (перегородки) кирпичные, металлические, стеклоблоки;
  - Перекрытие железобетонное сборное;
  - Кровля мягкая рулонная совмещенная;
  - Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, оклейка обоями.
- Корпус 31А (размер в плане (площадь) 1673м<sup>2</sup>, этажность – 2 этажа):
  - Фундамент здания железобетонный монолитный ленточный;

- Стены наружные кирпичные; стены внутренние капитальные и перегородки кирпичные;
- Перекрытия – железобетонные плиты;
- Кровля шиферная по деревянным стропилам;
- Внутренняя отделка – штукатурка, обои, плитка, окраска.

### **5. Требования к охране труда**

В соответствии с действующими в Обществе правилами и инструкциями и иными действующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации.

### **6. Условия производства демонтажных работ и требования**

- 6.1 Работы могут проводиться в 2-е смены.
- 6.2 График производства работ должен быть согласован с Заказчиком.
- 6.3 На предприятии действует пропускной режим. Ввоз - вывоз материала и инструментов, оборудования, вход – выход сотрудников осуществляется через охрану предприятия по установленной процедуре.
- 6.4 Подрядчик разрабатывает ППР и ведет общий журнал работ.
- 6.5 Подрядчик должен иметь СРО на право выполнения данных видов работ.
- 6.6 Подрядчик обязан использовать труд обученного, аттестованного, опытного и квалифицированного персонала.
- 6.7 Подрядчик вывозит и утилизирует строительный мусор в полном объеме и за свой счет.
- 6.8 Подрядчик по согласованию с Заказчиком организует временные площадки для раздельного накопления строительных отходов.
- 6.9 Работы должны производиться в соответствии с:
  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
  - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; ГОСТ 12.1.004-91\*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
  - ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
  - ГОСТ Р 12.4.026-01. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности;
  - ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия;
  - ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;
  - ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены ГУ ГПС МВД России 16.10.1993 с изменениями и дополнениями от 25.07.1995 N 282, от 10.12.1997 N 814, от 20.10.1999 N 817;
  - ПОТ Р М-007-98. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Постановление Минтруда России от 20.03.1998 N 16;
  - ПОТ Р М-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда России от 05.01.2001 N 3;
  - ПОТ Р М-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах. Постановление Минтруда России от 09.10.2001 N 72;

и иными действующими нормативами, инструкциями и технологическими рекомендациями, действующими на территории Российской Федерации.

Результат работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории работ.

6.10 По окончании работ Подрядчик осуществляет уборку территории, вывоз мусора и строительных материалов и инструментов.

6.11 По окончании работ Подрядчик предоставляет акты формы КС-2 и КС-3 и документы, подтверждающие утилизацию строительного мусора.


#### **7. Намечаемые сроки демонтажных работ**

Планируемое начало выполнения демонтажных работ 01.08.2022г.

Планируемое окончание выполнения демонтажных работ 31.12.2022г.

Сроки выполнения демонтажных работ могут быть скорректированы.

**Заместитель главного механика  
по надзору за зданиями  
и сооружениями**



**Зорин А.А.**