

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 23 " / 01 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 20

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС 171 КИП А

Инвентарный номер оборудования: 40777

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: февраль 2020

Окончание работ: апрель 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20010036

Замена оконного блока (помещение серверов)

Функционал

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного оконного блока	м2	3,4
2	Демонтаж бетонного подоконника (ширина 0,3м, толщина 0,05м, длина 2м)	шт	1,0
3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,4
4	Устройство подоконной доски шириной 400мм	м	2,0
5	Штукатурка откосов	м2	2,5
6	Покраска откосов водоэмульсионным составом	м2	2,5
7	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора с погрузкой в а/самосвал, перевозкой		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы заказчика по ИТ

подпись

Зайцев И.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.

СОСТАВИЛ:

СОГЛАСОВАНО: