


Функционал: ОГЭ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: РФ

Зам. главного энергетика

Затраты:


М.В. Ходырев
"07" 02 2018 г.

Заказчик: Цех 82

Подрядчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ:

Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

На выполнение электромонтажных работ по проекту 1548-82-82-ЭМ1

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: вредность, работа на высоте

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
	Демонтаж кабеля		
1	Отсоединение существующих кабельных линий от автоматических выключателей (6 шт.)	шт. соед.	24
2	Демонтаж существующих кабельных линий от п/ст 8 до ЦРП-4 (6 шт.)	м	1290
3	Отсоединение существующих кабельных линий от автоматических выключателей и электродвигателей (8 шт.)	шт. соед.	32
4	Демонтаж существующих кабельных линий от ЦРП-4 до электродвигателей (8 шт.)	м	323
	Монтаж кабеля		
4	Присоединение существующих кабельных линий от автоматических выключателей (6 шт.)	шт. соед.	24
5	Монтаж кабельных линий от п/ст 8 до ЦРП-4 (6 шт.), кабель ВВГнг-LS 3x185+1x95	м	1290
6	Отсоединение существующих кабельных линий от автоматических выключателей и электродвигателей (8 шт.)	шт. соед.	32
7	Монтаж кабельных линий от ЦРП-4 до электродвигателей (8 шт.), кабель ВВГнг-LS 3x185+1x95	м	323
	Термоусадка кабельной изоляции		
8	Установка термоусадочной трубки на концы кабелей, 60 мм	шт.	22
	Опресовка наконечников		
9	Опресовка кабельных наконечников, наконечник JG-120	шт.	56
10	Опресовка кабельных наконечников, наконечник JG-95	шт.	32

Составил:

Энергетик цеха


подпись

Лысков Е.С.

Ф.И.О.

Согласовано:

Начальник цеха


подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

Согласовано:

Представитель КРУ


подпись


Ф.И.О.