

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Функционал: ОГМ ОБФонд: ДРФЗатраты: ТРЗаказчик: Цех 82Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ЛИНИЯ АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ ОТ 49 К-СА ДО 82К-САИнвентарный номер оборудования: 21687Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ТРВХ-ВОДА1Начало работ: апрель 2019Окончание работ: июнь 2019

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"08" марта 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020044**Замена гребенки артезианских скважин с трубопроводом от скважины №1**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж рулонной изоляции (стеклоткань или рубероид)	м2	19,400
2	Демонтаж сетки рабицы с изоляции трубопровода	м2	19,400
3	Демонтаж теплоизоляции толщ. 60мм.	м3	0,900
4	Отсоединение трубопровода Ф133 (резка)	стык (место)	2,000
5	Отсоединение трубопровода Ф108 (резка)	стык (место)	4,000
6	Отсоединение трубопровода Ф89 (резка)	стык (место)	2,000
7	Отсоединение трубопровода Ф32 (резка)	стык (место)	2,000
8	Отсоединение трубопровода Ду125 (фл. соедин.)	фл. соедин.	2,000
9	Отсоединение трубопровода Ду80 (фл. соедин.)	фл. соедин.	1,000
10	Демонтаж арматуры Ду125	шт.	1,000
11	Демонтаж трубопровода Ф133 (арматура Ду125-4шт., отдельному демонтажу не подлежит)	м	7,000
12	Демонтаж трубопровода Ф108 (арматура Ду100-1шт., отдельному демонтажу не подлежит)	м	1,000
13	Демонтаж трубопровода Ф89 (арматура Ду80-5шт., отдельному демонтажу не подлежит)	м	26,000
14	Демонтаж трубопровода Ф57 (арматура Ду50-4шт., отдельному демонтажу не подлежит)	м	4,000
15	Демонтаж трубопровода Ф32 (арматура Ду20-2шт., отдельному демонтажу не подлежит)	м	52,000
16	Демонтаж и монтаж манометра	шт.	4,000
17	Выполнить работы по изготовлению и монтажу трубопровода Тр-1 с арматурой от скважины №1 до УП 3 (подъём на 4,4м.) и в помещении фильтров 146. цеха 82, согласно УПР 1873-82-эстакада-ТК.		0,000

СОСТАВИЛ:


Механик цеха


подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика


подпись

подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82

подпись

подпись


Ф.И.О.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1802004

№ п/п	Единица измерения	Наименование работ	Значение
1	шт.	Демонтаж ручной ножовки (старый)	1,000
2	шт.	Демонтаж сетки рабицы с ножовкой	1,000
3	шт.	Демонтаж теплоизоляционного материала	2,000
4	шт. (место)	Отсоединение трубопровода Ф133 (резка)	4,000
5	шт. (место)	Отсоединение трубопровода Ф108 (резка)	2,000
6	шт. (место)	Отсоединение трубопровода Ф89 (резка)	2,000
7	шт. (место)	Отсоединение трубопровода Ф73 (резка)	2,000
8	шт. (место)	Отсоединение трубопровода Ду125 (фл. свод)	2,000
9	шт. (место)	Отсоединение трубопровода Ду80 (фл. свод)	2,000
10	шт.	Демонтаж арматуры Ду125	1,000
11	шт.	Демонтаж трубопровода Ф133 (арматура Ду125-шт. отделочная)	1,000
12	шт.	Демонтаж трубопровода Ф108 (арматура Ду100-шт. отделочная)	1,000
13	шт.	Демонтаж трубопровода Ф89 (арматура Ду80-шт. отделочная)	28,000
14	шт.	Демонтаж трубопровода Ф73 (арматура Ду50-шт. отделочная)	4,000
15	шт.	Демонтаж трубопровода Ф73 (арматура Ду30-шт. отделочная)	25,000
16	шт.	Демонтаж и монтаж манометра	1,000
17	шт.	Выполнение работ по изготовлению и монтажу трубопровода ТР-1 с арматурой от скважины №1 до УПЗ (подъем на 4 м.) в помещении флиппера №6, цех 82, согласно УПР 1873-62-экспл.-ТК	10,000

подпись


подпись


СОСТАВИЛ:
Механик цеха