

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ДРФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 15

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПАРОПРОВОДЫ

Инвентарный номер оборудования: 38574

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-015-00ТО-ТПСЗ

Начало работ: февраль 2021

Окончание работ: май 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"26" август 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21010024

Изоляция трубопровода на паропроводе №3. Вариант 2.


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Эстакады высотой до +9.0м

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Изоляция трубопровода ф219 базальтовыми полуцилиндрами (не кашированные) толщиной 100мм и плотностью 120кг/м3 (6м) (в помещении)(в т.ч. 1 отвод) (внутри помещения)	м3	0,6
2	Изоляция трубопровода ф 325 матами прошивными базальтовыми МП-100 в обкладке из металлической сетки с толщиной изоляции 120кг (в т.ч. 20 отводов) (187м)	м3	31,5
2	Изоляция трубопровода ф 426 матами прошивными базальтовыми МП-100 в обкладке из металлической сетки с толщиной изоляции 120кг (в т.ч. 40 отводов) (710м)	м3	146,1
4	Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф 219 сталью оцинкованной толщиной s=0.55мм (6м) (внутри помещения)	м2	7,9
5	Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф 325сталью оцинкованной толщиной s=0.55мм (187м)	м2	332,0
6	Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф 426 сталью оцинкованной толщиной s=0.55мм (710м)	м2	1485,5

СОСТАВИЛ:


Механик цеха



подпись


Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:


Начальник цеха 15


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


подпись


Ф.И.О.